

令和 06 年度				調査			
市道区画線補修工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神道維第1号				村上市牧目ほか地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		1,474,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 65 日間		日間 (付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=2765m ・ペイント式区画線（実線）L2153m ・ペイント式区画線（破線）L=612m			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位　：　円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,340,000							
本 工 事 費	1,340,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	134,000							
本 工 事 費	134,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	1,474,000							
本 工 事 費	1,474,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
区画線工			式	471,603	
区画線工			式	440,203	
区画線工			式	440,203	
へ ｲ ｵ 式区画線 施工方法区分:へ ｲ ｵ 式 溶剤型, 規格・仕様区 分:実線 15cm, 塗料規格:加熱			一式		
					区画線設置 へ ｲ ｵ 式溶剤型, 実線 15cm, 白 2,153 m
					区画線設置 へ ｲ ｵ 式溶剤型, 破線 15cm, 白 612 m
					区画線設置 へ ｲ ｵ 式溶剤型, 破線 30cm, 白 141 m
仮設工			式	31,400	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	31,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2 人日
直接工事費					
				471,603	
共通仮設費（率分）					
				158,000	
共通仮設費計					
				158,000	
純工事費					
				629,603	
現場管理費（率分）					
				455,000	
現場管理費計					
				455,000	

06-実施-一般-1101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							1,084,603		
工事原価計									
							1,084,603		
一般管理費等									
							255,397		
一般管理費等計									
							255,397		
工事価格									
							1,340,000		

06-実施-一般-1101-当初