

令和 06 年度				調査		
市道有明18号線道路改良工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
神道維第2号				村上市有明地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		2,838,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=18m ・ 側溝再生暗渠蓋工 N=17枚 ・ 側溝再生暗渠蓋管理口工 N=2枚 ・ 舗装工 A=56m2		変 更 設計概要			

消費税総括表

(単位 ： 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,580,000							
本 工 事 費	2,580,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	258,000							
本 工 事 費	258,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,838,000							
本 工 事 費	2,838,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	1, 108, 008	
排水構造物工					
			式	784, 262	
側溝工					
			式	784, 262	
側溝蓋					
			一式		
					側溝再生暗渠蓋工 WRS1000J L=1. 0m ズレ止め鉄筋設置含む 17 枚
					側溝再生暗渠蓋管理口工 B=1. 0m L=0. 5m 2 枚
構造物撤去工					
			式	323, 746	
構造物取壊し工					
			式	323, 746	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物									
					一式				
								構造物とりこわし・運搬・処分	
								4	m3
								舗装版切断 コンクリート舗装版	
								18	m
								側溝横面切断工 ブレード挿入幅（壁厚）125mmを超え150mm以下	
								36	m
								コンクリートはつり	
								2	m2
舗装									
					式		213,512		
舗装工									
					式		144,556		
アスファルト舗装工									
					式		71,456		
表層(車・路) 材料種類:㊸密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F)
					56 m2
コンクリート舗装工					
			式	73,100	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					10 m2
コンクリート舗装					
			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C≦60%
					2 m3
区画線工					
			式	6,156	
区画線工					
			式	6,156	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白	18 m
仮設工									
					式		62,800		
交通管理工									
					式		62,800		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	4 人日
直接工事費									
							1,321,520		
共通仮設費（ 率分）									
							202,000		
共通仮設費計									
							202,000		
純工事費									
							1,523,520		

06-実施-一般-1102-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（ 率分）									
							571,000		
現場管理費計									
							571,000		
工事原価									
							2,094,520		
工事原価計									
							2,094,520		
一般管理費等									
							485,480		
一般管理費等 計									
							485,480		
工事価格									
							2,580,000		

06-実施-一般-1102-当初