

令和 06 年度				調査			
市道有明山田線ほか舗装復旧工事（実施）				設計書			
設計				設計			
工事番号				施工地			
改神第3号				村上市 飯岡ほか 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		12,254,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工箇所 N=2箇所 ・アスファルト舗装工 A=1795.0㎡			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	11, 140, 000							
本 工 事 費	11, 140, 000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0. 10	(5)=(4)*0. 10	(8)=(7)*0. 10	(11)= (10)*0. 10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0. 10	(20)= (19)*0. 10	(23)= (22)*0. 10
消費税相当額計	1, 114, 000							
本 工 事 費	1, 114, 000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12, 254, 000							
本 工 事 費	12, 254, 000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	858,885	
構造物撤去工					
			式	858,885	
構造物取壊し工					
			式	399,257	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					130 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					1,790 m2
運搬処理工					
			式	459,628	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							殻運搬	
							78	m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							175	t
舗装								
				式		4,118,622		
舗装工								
				式		3,683,372		
舗装準備工								
				式		217,127		
不陸整正 補足材:無し								
				一式				
							不陸整正 補足材料無し	
							1,790	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	3,466,245	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:3.0m超					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 585 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上					
			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 1,210 m2
区画線工					
			式	58,450	
区画線工					
			式	58,450	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 167 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		376,800		
交通管理工									
					式		376,800		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								24	人日
							4,977,507		
共通仮設費（率分）									
							1,172,000		
共通仮設費計									
							1,172,000		
純工事費									
							6,149,507		
現場管理費（率分）									
							2,974,000		

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							2,974,000		
工事原価									
							9,123,507		
工事原価計									
							9,123,507		
一般管理費等									
							2,013,493		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,016,493		
工事価格									
							11,140,000		

06-実施-一般-1111-当初