

令和 06 年度				調査			
市道小須戸5510号線道路側溝布設替工事				実施		設計書	
				設計			
工事番号				施工地			
朝道維第4号				村上市 小須戸 地内			
		実施・元		変更			
設計額		1,782,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 11 月 25 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	道路側溝布設替 ・自由勾配側溝 (300×600) 一式 L=20m ・集水枥 (300×400×500) N= 1基			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,620,000							
本 工 事 費	1,620,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	162,000							
本 工 事 費	162,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	1,782,000							
本 工 事 費	1,782,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	835,652	
排水構造物工					
			式	513,438	
作業土工					
			式	126,228	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					8 m3
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								8	m3
								残土等処分 地山換算	
側溝工								8	m3
自由勾配側溝					式		345,300		
					一式				
								自由勾配側溝	
側溝蓋								20	m
					一式				
								蓋版	
								18	枚
								蓋版	
集水桝・マンホール工								1	枚
					式		41,910		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桧					
			一式		
					集水桧(グレーチング 蓋) (1) B300×L400×H500 グレーチング T-25t 1 基
舗装工					
			式	56,220	
アスファルト舗装工					
			式	33,726	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) 6 m2
上層路盤(歩)					
			一式		
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40 6 m2
表層(車・路)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 6 m2
土間コンクリート工					
			式	22,494	
土間コンクリート					
			一式		
					コンクリート打設工
					6 m2
構造物撤去工					
			式	156,094	
構造物取壊し工					
			式	137,358	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3
舗装版切断					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断 アスファルト舗装版	
								舗装版切断 コンクリート舗装版	
舗装版破碎								20	m
								舗装版破碎 アスファルト舗装版	
運搬処理工								8	m2
殻運搬								式	18,736
								一式	
								殻運搬	
								2	m3
								殻運搬	
殻処分								0.4	m3
								一式	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 5 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.9 t
仮設工						
				式	109,900	
交通管理工						
				式	109,900	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 7 人日
直接工事費						
					835,652	
共通仮設費（率分）						
					125,000	
共通仮設費計						
					125,000	

06-実施-一般-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							960,652		
現場管理費（ 率分）									
							354,000		
現場管理費計									
							354,000		
工事原価									
							1,314,652		
工事原価計									
							1,314,652		
一般管理費等									
							305,348		
一般管理費等 計									
							305,348		
工事価格									
							1,620,000		

06-実施-一般-0004-当初