

令和 06 年度				調 査			
国道7号山辺里地内舗装復旧工事【実施】				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
路村 第1号				村上市 山辺里 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		1,771,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 60 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施	工事面積 A=41.0m2 ・舗装工 (打替え) A=41.0m2			変 更			
(元)				設計概要			
設計概要							

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	121,625	
構造物撤去工					
			式	121,625	
構造物取壊し工					
			式	73,635	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 夜間補正有			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					26 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:25cm 夜間補正有			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					41 m2
運搬処理工					
			式	47,990	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
夜間補正有			一式		
					殻運搬
					10 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					24 t
舗装					
			式	593,375	
舗装工					
			式	472,775	
舗装準備工					
			式	6,605	
不陸整正 補足材:無し					
夜間補正有			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					41 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	466, 170	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:①瀝青安定処理(25),仕上り厚:50mm 夜間補正有					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(瀝青安定処理材各種) ①瀝青安定処理(25)夜間単価 41 m2
基層(車・路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②粗粒度アスコン(20)夜間単価,舗装厚:50mm 夜間補正有					
			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満)②粗粒度アスコン 41 m2
表層(車・路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS150 夜間補正有					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満)夜間単価 41 m2
仮設工					
			式	120, 600	
交通管理工					
			式	120, 600	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員								
夜間補正有				一式				
							交通誘導警備員A	
							1	人日
							交通誘導警備員B	
							4	人日
直接工事費								
						715,000		
共通仮設費（率分）								
						168,000		
共通仮設費計								
						168,000		
純工事費								
						883,000		
現場管理費（率分）								
						427,000		
現場管理費計								
						427,000		

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							1,310,000		
工事原価計									
							1,310,000		
一般管理費等									
							300,000		
一般管理費等計									
							300,000		
工事価格									
							1,610,000		

06-実施-一般-1111-当初