令和 06 年度		調査	
社会資本整備総合交付金事業 市道南中央線舗装工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 坂町 地内	
実施・元		変更	
設計額	6,589,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	アスファルト舗装工(車道) A=690m2 (歩道) A=420m2 歩車道境界ブロック L= 18m 地先境界ブロック L= 13m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装					
			式	2,940,653	
舗装工					
			式	2,541,265	
アスファルト舗装工					
			式	2,541,265	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕上り厚:150mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-25 670 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 690 m2
表層(歩) 材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満), 材料規格:, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 420 m2
縁石工			式	210,988	
作業土工			式	36,792	
床掘り 土質:土砂			一式		
					床掘り 4 m3
縁石工			式	174,196	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			一式		
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 18 m
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							地先境界ブロック	
							13	m
仮設工								
				式		188,400		
交通管理工								
				式		188,400		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							12	人日
直接工事費								
						2,940,653		
共通仮設費 (率分)								
						502,000		
共通仮設費計								
						502,000		
純工事費								
						3,442,653		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						1,405,000		
現場管理費計						1,405,000		
工事原価								
						4,847,653		
工事原価計						4,847,653		
一般管理費等								
						1,141,347		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計						1,142,347		
工事価格								
						5,990,000		