

令和 06 年度				調査			
普通河川滝矢川改修（その4）工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神河第1号				村上市平林地内			
		実施・元		変更			
設計額		69,883,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=89.2m ・擁壁護岸工 L=89.2m ・仮設工 1式		変更 設計概要				

消 費 税 総 括 表

（単位：円）

項 目	実 施		変 更 （ 1 回 目 ）			変 更 （ 2 回 目 ）		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	63,530,000							
本 工 事 費	63,530,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	6,353,000							
本 工 事 費	6,353,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	69,883,000							
本 工 事 費	69,883,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸					
			式	34,787,152	
河川土工					
			式	4,902,990	
盛土工					
			式	840,000	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					80 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					80 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料 猿沢産 レキ混じり土 80 m3
法面整形工					
			式	12,690	
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し, 現場制約:無し					
			一式		
					法面整形 30 m2
残土処理工					
			式	4,050,300	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 690 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 西興屋地内 690 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法覆護岸工					
			式	1,071,366	
護岸付属物工					
			式	1,071,366	
縦帯コンクリート コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60%, 幅:, 高さ:					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 259 m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C≤60% 26 m3
擁壁護岸工					
			式	20,528,945	
作業土工					
			式	1,811,480	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					690 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し 土質:土砂								
				一式				
							埋戻し	
							250	m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
				一式				
							土砂等運搬	
							250	m3
土材料								
				一式				
							土材料 猿沢産 レキ混じり土	
							250	m3
場所打擁壁工								
				式		5,350,407		
基礎材 基礎材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:0.2m								
				一式				
							基礎碎石 碎石厚20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	
							412	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
均しコンクリート コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60%, 敷厚:10cm			一式		
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物) 18-8-40(20)(高炉) W/C≤65% 41 m3
コンクリート 擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m, コンクリート規格:21-8-40(高炉) W/C≤55%,			一式		
					コンクリート(場所打擁壁) 21-8-40(高炉) W/C≤55% 一般養生 43 m3
鉄筋 鉄筋材料規格・径:SD345 D13			一式		
					鉄筋工[市場単価] SD345 D13, 一般構造物 10t未満 1.8 t
					鉄筋工[市場単価] SD345 D16~25, 一般構造物 10t未満 5.2 t
					底版鉄筋溶接 D16 2列 2,676 箇所
型枠 型枠の種類:一般型枠			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							型枠	
							18	m2
水抜パイプ								
				一式				
吸出し防止材 材質:, 種類:, 厚さ:								
				一式				
							吸出し防止材設置 t=10mm 引張強度9.8KN/m	
							161	m2
プレキャスト擁壁工								
				式		13,367,058		
プレキャスト擁壁								
				一式				
							水路用L型フック機械据付 H1800×L2000 2200kg超え2600kg以下	
							38	個
							水路用L型フック機械据付 H1800×L790 800kg超え1100kg以下	
							128	個
							水路用L型フック機械据付 H1800×L971 1100kg超え1500kg以下	
							2	個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯道路工					
			式	93,530	
側溝工					
			式	93,530	
ヒューム管(B形管) 管規格:外圧管1種					
			一式		
					ヒューム管(B形管) 据付 300mm
					7 m
暗渠排水管					
			一式		
構造物撤去工					
			式	3,113,932	
構造物取壊し工					
			式	3,113,932	
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物					
			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					128 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t) 廃プラスチック	
								0.1	t
仮設工									
					式	5,076,389			
工事用道路工									
					式	2,919,480			
工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上									
					一式				
								積込(ルーズ)	
								270	m3
								土砂等運搬	
								270	m3
								土材料 猿沢産 レキ混じり土	
								270	m3
								路体(築堤)盛土	
								270	m3
								土砂等運搬	
								270	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					整地
					270 m3
敷砂利 碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					38 m3
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分: 設置・撤去					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					846 m2
					敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm)
					188 枚
水替工					
			式	577,874	
ポンプ 排水 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時 排水					
			一式		
					ポンプ 設置・撤去
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ 運転 0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水 日	
仮水路工									
コルゲートパイプ					式		1, 579, 035		
					一式				
								コルゲートフリューム 据付・撤去, 550×550を超え750×750以下 支給品 196 m	
土のう 大型土のう規格:									
					一式				
								大型土のう工 製作・設置, 6m以下 砂、耐候性短期型 19 袋	
								大型土のう工 撤去, 6m以下 19 袋	
								土のう工 仕拵・積立・撤去 砂 60 袋	
水門									
					式		1, 412, 983		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
床版工									
					式		1, 412, 983		
床版工									
					式		1, 412, 983		
床版架設									
					一式				
								鉄筋コンクリート橋板設置	
								L=5000 中荷重用 6 本	
								鉄筋コンクリート枕梁設置	
								L=3000 T-250 4 本	
								基礎碎石	
								碎石厚12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 8 m2	
直接工事費									
							36, 200, 135		
運搬費									
					式		1, 576, 348		
仮設材運搬費									
					式		1, 576, 348		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								仮設材等の運搬	
								仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸 往路	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸 復路	
								現場発生品及び支給品運搬 往路	
								現場発生品及び支給品運搬 復路	
役務費									
借地料									

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								借地料(一式入力)	
								1	式
共通仮設費（率分）									
							3,066,000		
共通仮設費計									
							5,544,348		
純工事費									
							41,744,483		
現場管理費（率分）									
							12,199,000		
現場管理費計									
							12,199,000		
工事原価									
							53,943,483		
工事原価計									
							53,943,483		
一般管理費等									
							9,566,517		

06-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							20,000		
一般管理費等計									
							9,586,517		
工事価格									
							63,530,000		

06-実施-一般-6101-当初