

令和 06 年度				調査		
市道松沢27号線道路改良工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
神道第1号				村上市松沢地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		7,469,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 140 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=85m ・アスファルト舗装工 A=475m2		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 ： 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	6,790,000							
本 工 事 費	6,790,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	679,000							
本 工 事 費	679,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	7,469,000							
本 工 事 費	7,469,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	317,655	
構造物撤去工					
			式	317,655	
構造物取壊し工					
			式	189,823	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:1 5cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					20 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					388 m2
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					35 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
Co取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物					
			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					7 m3
運搬処理工					
			式	127,832	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					19 m3
					殻運搬
					2 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t)
					46 t
					処分費(t)
					4 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装									
					式		2, 846, 932		
道路土工									
					式		666, 380		
掘削工									
					式		131, 010		
掘削 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工 数量:小規模(標準)									
					一式				
								掘削	
残土処理工								110	m3
					式		535, 370		
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
					一式				
								土砂等運搬	
残土等処分								110	m3
					一式				

06-実施-一般-3101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土等処分 110 m3	
舗装工									
					式	2,004,442			
舗装準備工									
					式	58,282			
不陸整正 補足材:無し									
					一式				
								不陸整正 補足材料無し 475 m2	
アスファルト舗装工									
					式	1,737,350			
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40 209 m2	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm									
					一式				

06-実施-一般-3101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								上層路盤(車道・路肩部)	
								粒度調整碎石 M-40	
								475	m2
								上層路盤(車道・路肩部)	
								粒度調整碎石 M-40	
								35	m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								平均幅員1.4m以上3.0m以下	
								⑤密粒度アスコン(新20FH)	
								475	m2
								表層(車道・路肩部)	
								平均幅員1.4m以上3.0m以下	
								⑤密粒度アスコン(新20FH)	
								35	m2
コンクリート舗装工									
					式		208,810		
コンクリート舗装									
					一式				
								コンクリート	
								無筋・鉄筋構造物	
								18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%	
								7	m3
仮設工									
					式		176,110		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	176,110	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					11 人日
直接工事費					
				3,164,587	
共通仮設費（率分）					
				677,000	
共通仮設費計					
				677,000	
純工事費					
				3,841,587	
現場管理費（率分）					
				1,719,000	
現場管理費計					
				1,719,000	

06-実施-一般-3101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							5,560,587		
工事原価計									
							5,560,587		
一般管理費等									
							1,227,413		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,229,413		
工事価格									
							6,790,000		

06-実施-一般-3101-当初