

|                    |                                                                               |                              |                 |                           |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| 令和 06 年度           |                                                                               |                              |                 | 調査                        |  |  |
| 小岩内地内消雪パイプ復旧工事（実施） |                                                                               |                              |                 | 設計書                       |  |  |
| 工事番号               |                                                                               |                              |                 | 施工地                       |  |  |
| 神災第21号             |                                                                               |                              |                 | 村上市小岩内地内                  |  |  |
|                    |                                                                               | 実 施 ・ 元                      |                 | 変 更                       |  |  |
| 設計額                |                                                                               | 5,632,000 円                  |                 | 円                         |  |  |
| 契約額                |                                                                               | 円                            |                 | 円                         |  |  |
| (内消費税額)            |                                                                               | (円)                          |                 | (円)                       |  |  |
| 工事・履行日数            |                                                                               | 工事日数 140 日間<br>又は 完成期限 年 月 日 |                 | 日間(付与日数 日間)<br>完成期限 年 月 日 |  |  |
| 実 施<br>(元)<br>設計概要 | 施工延長 L=55m<br>・プレキャスト散水管 (80A) L=25m<br>・送水管 (100A) L=17m<br>・散水管 (65A) L=13m |                              | 変 更<br><br>設計概要 |                           |  |  |

消 費 税 総 括 表

( 単位 ： 円 )

| 項 目          | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|              | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|              |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格      | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計    | 5,120,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 5,120,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費 税 相 当 額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費 税 相 当 額 計 | 512,000      |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 512,000      |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費        | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計      | 5,632,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費      | 5,632,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分           | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                          |
|----------------------------|---|---|-----|---------|------------------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊               |   |   |     |         |                              |
| 道路改良                       |   |   |     |         |                              |
| 道路土工                       |   |   | 式   | 639,323 |                              |
| 残土処理工                      |   |   | 式   | 101,060 |                              |
| 土砂等運搬<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |   |   | 一式  | 101,060 |                              |
| 残土等処分                      |   |   | 一式  |         | 土砂等運搬<br>大津地内<br>20 m3       |
| 構造物撤去工                     |   |   | 式   | 538,263 | 残土等処分<br>大津地内残土受入施設<br>20 m3 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分    | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                                             |
|---------------------|---|---|-----|---------|-------------------------------------------------|
| 作業土工                |   |   |     |         |                                                 |
|                     |   |   | 式   | 371,214 |                                                 |
| 床掘り<br>土質:土砂        |   |   |     |         |                                                 |
|                     |   |   | 一式  |         |                                                 |
|                     |   |   |     |         | 床掘り                                             |
|                     |   |   |     |         | 20 m3                                           |
| 埋戻し<br>土質区分:土砂,土質:砂 |   |   |     |         |                                                 |
|                     |   |   | 一式  |         |                                                 |
|                     |   |   |     |         | 埋戻し                                             |
|                     |   |   |     |         | 2 m3                                            |
|                     |   |   |     |         | 空練モルタル 材料(1:3)<br>高炉                            |
|                     |   |   |     |         | 1 m3                                            |
|                     |   |   |     |         | 基礎碎石<br>碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャーラン RC-40 |
|                     |   |   |     |         | 11 m2                                           |
|                     |   |   |     |         | コンクリート<br>小型構造物<br>18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%      |
|                     |   |   |     |         | 4 m3                                            |
|                     |   |   |     |         | 型枠                                              |
|                     |   |   |     |         | 16 m2                                           |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                           | 数  | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                |
|--------------------------------------------|----|---|-----|---------|--------------------|
| 構造物取壊し工                                    |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 式   | 158,466 |                    |
| 舗装版切断<br>舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 一式  |         |                    |
|                                            |    |   |     |         | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 |
|                                            | 99 |   |     | m       |                    |
| 舗装版破碎                                      |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 一式  |         |                    |
|                                            |    |   |     |         | 舗装版破碎積込(小規模土工)     |
|                                            | 24 |   |     | m2      |                    |
| Co取壊し運搬処理<br>構造物区分:無筋構造物                   |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 一式  |         |                    |
|                                            |    |   |     |         | 構造物とりこわし・運搬・処分     |
|                                            | 4  |   |     | m3      |                    |
| 運搬処理工                                      |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 式   | 8,583   |                    |
| 殻運搬<br>殻種別:アスファルト殻                         |    |   |     |         |                    |
|                                            |    |   | 一式  |         |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                                                               |
|-------------------------------------------------|--|---|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  |   |   |     |           | 殻運搬<br>大津地内<br><br>1                      m3                      |
|                                                 |  |   |   |     |           |                                                                   |
| 殻処分<br>殻種別:アスファルト殻                              |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 一式  |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   |     |           | 処分費(t)<br>大津地内受入施設<br><br>3                      t                |
|                                                 |  |   |   |     |           |                                                                   |
| 舗装                                              |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 式   | 1,622,247 |                                                                   |
| 舗装工                                             |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 式   | 203,447   |                                                                   |
| アスファルト舗装工                                       |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 式   | 203,447   |                                                                   |
| 下層路盤(車・路)<br>路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 一式  |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャーラン RC-40<br><br>5                      m2 |
|                                                 |  |   |   |     |           |                                                                   |
| 上層路盤(車・路)<br>路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm      |  |   |   |     |           |                                                                   |
|                                                 |  |   |   | 一式  |           |                                                                   |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |                                                             | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備                     | 考  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----------|-----------------------|----|
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 上層路盤(車道・路肩部)          |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 粒度調整碎石 M-40           |    |
| 表層(車・路)          | 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm,<br>平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m) |   |   |   |    |   |           | 5                     | m2 |
|                  |                                                             |   |   |   | 一式 |   |           |                       |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 表層(車道・路肩部)            |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | ⑨密粒度アスコン(13F)         |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 13                    | m2 |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 表層(車道・路肩部)            |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 平均幅員3.0m超             |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | ⑨密粒度アスコン(13F)         |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 117                   | m2 |
| 道路付属施設工          |                                                             |   |   |   |    |   |           |                       |    |
|                  |                                                             |   |   |   | 式  |   | 1,258,700 |                       |    |
| 道路付属物工           |                                                             |   |   |   |    |   |           |                       |    |
|                  |                                                             |   |   |   | 式  |   | 1,258,700 |                       |    |
| 消雪パイプ            |                                                             |   |   |   |    |   |           |                       |    |
|                  |                                                             |   |   |   | 一式 |   |           |                       |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 送水管据付                 |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 炭素鋼鋼管(白ねじ付)           |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 1                     | 施設 |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 散水管据付(車道部)            |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 炭素鋼鋼管(白ねじ付)           |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | オールステンレス              |    |
|                  |                                                             |   |   |   |    |   |           | 1                     | 施設 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額       | 備                              | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|---------|--------------------------------|---|
|                  |  |   |   |   |    |   |         | ケーブル及び電線配線<br>ポンプケーブル          |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 30                             | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | ケーブル及び電線配線<br>水位計ケーブル          |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 30                             | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設<br>ポンプケーブル用 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 30                             | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設<br>水位計ケーブル用 |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 30                             | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 電線管敷設<br>ポンプケーブル               |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 20                             | m |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 電線管敷設<br>水位計ケーブル               |   |
|                  |  |   |   |   |    |   |         | 20                             | m |
| 仮設工              |  |   |   |   |    |   |         |                                |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 160,100 |                                |   |
| 交通管理工            |  |   |   |   |    |   |         |                                |   |
|                  |  |   |   |   | 式  |   | 160,100 |                                |   |
| 交通誘導警備員          |  |   |   |   |    |   |         |                                |   |
|                  |  |   |   |   | 一式 |   |         |                                |   |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額           | 備                     | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-------------|-----------------------|---|
|                  |  |   |   |   |   |   |             | 交通誘導警備員B<br><br>10 人日 |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
| 直接工事費            |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 2, 261, 570 |                       |   |
| 共通仮設費（率分）        |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 559, 000    |                       |   |
| 共通仮設費計           |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 559, 000    |                       |   |
| 純工事費             |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 2, 820, 570 |                       |   |
| 現場管理費（率分）        |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1, 329, 000 |                       |   |
| 現場管理費計           |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1, 329, 000 |                       |   |
| 工事原価             |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 4, 149, 570 |                       |   |
| 工事原価計            |  |   |   |   |   |   |             |                       |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 4, 149, 570 |                       |   |

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額         | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 一般管理費等           |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 969,430   |   |   |
| 契約保証費            |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1,000     |   |   |
| 一般管理費等計          |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 970,430   |   |   |
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 5,120,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |