

令和 06 年度					調 査		
市道女学校線ほか消雪施設（散水管）改修工事（実施）					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
村除第6号（交）					村上市 飯野桜ヶ丘地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		34,683,000 円			円		
契 約 額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 27 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=346.5m ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ散水管 (65A) L=158m ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ散水管 (80A) L=57m ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ散水管 (100A) L=125m 送水管 (φ100) L=185m			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	31,530,000							
本 工 事 費	31,530,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,153,000							
本 工 事 費	3,153,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	34,683,000							
本 工 事 費	34,683,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	13,889,197	
土工					
			式	1,742,960	
作業土工					
			式	1,148,960	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					100 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
埋戻し材					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	594,000	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					100 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					100 m3
構造物撤去工					
			式	1,570,317	
構造物取壊し工					
			式	1,258,065	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					31 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断								
				一式				
							舗装版切断	
							1, 050	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎	
							200	m2
運搬処理工								
				式		312, 252		
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							31	m3
							殻運搬	
							10	m3
殻処分								
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								78	t
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								23	t
送水管工									
送水管					式		625,076		
送水管					式		625,076		
送水管									
					一式				
								送水管据付工	
								φ 100	
								183	m
								継手工	
								A部	
								1	式
								継手工	
								B部	
散水管工								1	式
					式		9,950,844		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
散水管					
			式	9,950,844	
基礎碎石					
			一式		
					基礎碎石
					150 m2
消雪パイプ(プレキャスト)					
			一式		
					TS継手工 φ 50～75 2口当り
					1.5 箇所
					TS継手工 φ 100 2口当り
					0.5 箇所
消雪パイプ(現場打ち)					
			一式		
					散水管据付工 φ 65
					6.5 m
					散水管巻き立て工 φ 65
					2 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								散水管据付工 φ 75	
								3.8 m	
								散水管巻き立て工 φ 75	
								3.8 m	
								散水管据付工 φ 100	
								1 m	
								散水管巻き立て工 φ 100	
								0.5 m	
								継手工 C部	
								1 式	
								継手工 D部	
								1 式	
								継手工 F部	
								1 式	
ドレーン									
					一式				
目地板									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								目地板	5 m2
舗装									
					式	1,735,018			
舗装工									
					式	582,298			
舗装準備工									
					式	12,771			
不陸整正									
					一式				
								不陸整正	104 m2
アスファルト舗装工									
					式	569,527			
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	197 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		1, 152, 720		
交通管理工									
					式		1, 152, 720		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								72	人日
直接工事費									
							15, 624, 215		
共通仮設費（率分）									
							3, 014, 000		
共通仮設費計									
							3, 014, 000		
純工事費									
							18, 638, 215		
現場管理費（率分）									
							7, 650, 000		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							7,650,000		
工事原価									
							26,288,215		
工事原価計									
							26,288,215		
一般管理費等									
							5,231,785		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,241,785		
工事価格									
							31,530,000		

06-実施-一般-0000-当初