

令和 06 年度				調査		
市道今川7号線今川橋橋梁修繕（その2）工事（実施）				設計書		
設計						
工事番号			施工地			
村道維第7号（補）			村上市 今川 地内			
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		41,778,000 円		円		
契約額		円		円		
（内消費税額）		（円）		（円）		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 26 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日		
実 施 （ 元 ） 設計概要	断面修復工 Ex-SSI工法 N=一式 表面保護工 A=41m2		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	37,980,000							
本 工 事 費	37,980,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,798,000							
本 工 事 費	3,798,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	41,778,000							
本 工 事 費	41,778,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
			式	14,927,969	
橋梁補修工					
			式	13,853,034	
断面修復工					
			式	13,068,991	
Ex-SSI工法					
			一式		
					人力はつり工
					3.6 m3
					鉄筋ケレン工・清掃工
					33 m2
					防錆ペーシト塗布工（吹付）
					33 m2
					遮塩モルタル塗布工（吹付）
					3.6 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表面保護工					
			式	784,043	
表面保護					
			一式		
					既設表面保護材撤去工
					41 m2
					表面保護工 シン系表面含浸材（プロテクトシル同等品）
					41 m2
構造物撤去工					
			式	90,981	
運搬処理工					
			式	90,981	
殻運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬 コンクリート殻（無筋）
					9 t
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
仮設工								9 t	
					式		983,954		
足場工									
					式		222,314		
足場・防護工									
					一式				
土留・仮締切工									
					式		569,520		
土のう									
					一式				
								大型土のう工 製作・設置	
								63 袋	
								大型土のう工 撤去	
								63 袋	
交通管理工									
					式		192,120		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 杵組足場設置撤去
						12 人日
直接工事費						
					14,927,969	
現場環境改善費						
				式	214,000	
共通仮設費（率分）						
					4,129,000	
共通仮設費計						
					4,343,000	
純工事費						
					19,270,969	
現場管理費（率分）						
					12,483,000	
現場管理費計						
					12,483,000	

06-実施-一般-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							31,753,969		
工事原価計									
							31,753,969		
一般管理費等									
							6,214,031		
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,226,031		
工事価格									
							37,980,000		