

令和 05 年度		調査	
市道小俣18号線小俣橋高欄改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
山道維第3号（繰越）		村上市小俣地内	
	実施・元	変更	
設計額	11,836,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 97 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=26.7m 橋梁附属物工（橋梁用高欄工） L=51.4m	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	3,192,283	
橋梁用高欄工			式	2,933,563	
橋梁用高欄			一式	2,933,563	
					高欄撤去
					52 m
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					コンクリート削孔(電動ハマトリル)
					120 孔
					ガードレール高欄設置工 GR-C-2B-4特殊 H=1000 アンカー施工、塗装とも
					1 式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(コンクリート殻)
					0.05 m3
					コンクリート殻運搬 無筋
					0.05 m3
					コンクリート殻処分費(t) 無筋 (有) 松本組砕石プラント
					0.1 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.81 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.81 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へビーH1
					0.81 t
仮設工					
			式	258,720	
交通管理工					
			式	258,720	
交通誘導警備員					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							16	人日
直接工事費						3,192,283		
技術管理費								
				式		448,000		
防護柵非破壊試験								
				式		448,000		
共通仮設費 (率分)								
						1,229,000		
共通仮設費計								
						1,677,000		
純工事費								
						4,869,283		
現場管理費 (率分)								
						3,925,000		
現場管理費計								
						3,925,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				8,794,283	
工事原価計					
				8,794,283	
一般管理費等					
				1,962,717	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,965,717	
工事価格					
				10,760,000	