

令和 06 年度				調査			
市道板屋越・早稲田線男川橋橋梁修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村道維第8号(補)				村上市 早稲田 地内			
		実施・元		変更			
設計額		46,156,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	橋梁修繕工事 当て板補修工 N=1式 塗装塗替工 A=86m2			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	41,960,000							
本 工 事 費	41,960,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	4,196,000							
本 工 事 費	4,196,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	46,156,000							
本 工 事 費	46,156,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	15,291,357	
当て板補修工			式	13,887,297	
鋼材材料費			式	11,151,839	
芯出し調整工					鋼材材料費
鋼桁孔明工					1 式
			式		芯出し調整工
					21 m2
			式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼桁孔明工
					825 本
補強部材取付工					
			式		
					補強部材取付工
					87 箇所
高力ボルト本締工					
			式		
					高力ボルト本締め工
					825 本
ピンテール仕上げ工					
			式		
					ピンテール仕上げ工
					825 本
現場塗装工					
			式		
					継手部素地調整
					17 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								継手部下塗り	
								17	m2
								継手部下塗り	
								17	m2
								中塗り・上塗り	
								17	m2
								中塗り・上塗り	
								17	m2
金属パテ補修工									
					式				
								金属パテ補修工 施工厚さ 平均4mm	
								0.7	m2
塗装塗替工									
					式		2,735,458		
塗膜除去工									
					式				
								塗膜除去工 循環式ブラスト工法	
								86	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下塗り					
			式		
					塗替塗装
					86 m2
					塗替塗装
					86 m2
中塗り					
			式		
					塗替塗装
					86 m2
上塗り					
			式		
					塗替塗装
					86 m2
研削材及び塗膜くず回収・積込費					
			式		
					研削材及び塗膜くず回収積込工
					86 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
研削材及び塗膜くず等運搬費・処分費						
				式		
仮設工						
				式	1,404,060	
足場工						
				式	334,640	
足場						
				式		
						足場工(床版補強工用)
						40 m2
						朝顔(床版補強工用)
						40 m2
						防護工(床版補強工用)
						40 m2
						ブラスト用養生シート工
						中段足場なし
						40 m2
有害物質対策資機材						
				式	972,400	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
有害物質対策資機材					
			式		
					環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	97,020	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6 人日
直接工事費					
				15,291,357	
安全費					
			式	1,069,000	
鉛等呼吸保護具費					
			式	1,069,000	
					安全衛生保護具等
					1 式

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
			式	789,159	
塩分含有調査費					
			式	43,260	
					塩分含有調査
					1 式
近接調査費					
			式	745,899	
					近接調査計測工
					21 m2
共通仮設費（率分）					
				4,194,000	
共通仮設費計					
				6,052,159	
純工事費					
				21,343,516	
現場管理費（率分）					
				13,807,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				13,807,000	
工事原価					
				35,150,516	
工事原価計					
				35,150,516	
一般管理費等					
				6,795,484	
契約保証費					
				14,000	
一般管理費等計					
				6,809,484	
工事価格					
				41,960,000	