

令和 05 年度				調 査		
普通河川童子川改修工事 実施				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
朝河整第 1 号（令和5年度繰越）				村上市 本小須戸 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		3,432,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間（ 付与日数 日間 ） 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	・排水フリューム1000*1000*2000 L=20m		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,120,000							
本 工 事 費	3,120,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	312,000							
本 工 事 費	312,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,432,000							
本 工 事 費	3,432,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸					
			式	1, 326, 712	
排水構造物工					
			式	703, 232	
作業土工					
			式	146, 402	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					8 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								10	m3
								積込(ルーズ)	
								10	m3
								小運搬(不整地運搬車)	
								クローラ型 2.0t積(油圧ダンプ式)	
土材料								砂・土砂 L=50m	
								10	m3
					一式				
								土材料	
								土場：猿沢 ㄱ混じり土	
排水工								10	m3
					式	556,830			
排水工									
					一式				
								U型側溝	
								排水フリューム(2m)(県規格)	
小口止め工								1000×1000	
								20	m
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土のう積工	
								1	m2
仮設工									
					式	623,480			
工事用道路工									
					式	407,774			
工事用道路盛土									
					一式				
								土砂等運搬	
								20	m3
								土材料 土場：猿沢 ㇿ混じり土	
								20	m3
								路体(築堤)盛土	
								20	m3
土砂等運搬									
					一式				
								土砂等運搬	
								20	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
残土等処分								
				一式				
							残土等処分 (地山換算)	
							20	m3
敷鉄板								
				一式				
							敷鉄板設置・撤去	
							130	m2
							敷鉄板賃料	
							14	枚
水替工								
				式		66,600		
ポンプ排水								
				一式				
							ポンプ運転	
								日
仮水路工								
				式		17,106		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土のう					
			一式		
					大型土のう工
					3 袋
					大型土のう工
					3 袋
交通管理工					
			式	132,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					8 人日
直接工事費					
				1,326,712	
運搬費					
			式	261,780	
仮設材運搬費					
			式	261,780	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								仮設材等の積込み取卸し費	
共通仮設費（率分）								45 t	
共通仮設費計								23 t	
純工事費									
現場管理費（率分）									
現場管理費計									
工事原価									
工事原価計									

06-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							586,508		
一般管理費等計									
							586,508		
工事価格									
							3,120,000		

06-実施-一般-0001-当初