

令和 06 年度					調査				
吉浦地内（6104）農災排水路復旧工事					設計書				
工事番号					施工地				
農災第6号					村上市 吉浦 地内				
		実施・元			変更				
設計額		3,861,000 円			円				
契約額		円			円				
(内消費税額)		(円)			(円)				
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日				
実施 (元) 設計概要	排水路復旧 ・掘削 V=12m3 ・床堀 V=17m3				変更 設計概要				

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,510,000							
本 工 事 費	3,510,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	351,000							
本 工 事 費	351,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,861,000							
本 工 事 費	3,861,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
令和6年9月20日～22日発生豪雨災害 2120-6104 吉浦（排水路）											
水路工直接工事費(仮設工を除く)											
							式		713,000		
土工											
							式		713,000		
土工											
							式		713,000		
土工											
							式		713,000		
土工											
							式		713,000		
SP掘削 土砂 上記以外(小規模)	0	省略									
				12		m3					
SP床掘り 土砂 現場制約あり	0	省略									
				17		m3					
SP法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約有り	0	省略									
				55		m2					
残土処理 L=36.7km 処分地（有）松本組 村上市小俣	0	省略									
				29		m3					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費(仮設工)											
							式		742,000		
仮設工											
							式		742,000		
仮設道路工											
							式		742,000		
工事用道路											
							式		742,000		
0 省略			機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 小規模(標準以外)								
				20			m3				
0 省略			SP掘削 土砂 上記以外(小規模)								
				20			m3				
0 省略			SP法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し								
				13			m2				
0 省略			土砂運搬 購入土 岩ヶ崎 (真砂土) L = 7.1km								
				20			m3				
0 省略			残土処理 L=36.7km 処分地 (有) 松本組 村上市小俣								
				20			m3				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
		0	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去 省略								
				270	m ²						
		0	賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096 省略								
				14	枚						
		0	賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096 省略								
				2	枚						
直接工事費											
								1,455,000			
			運搬費								
				1	式	222,000					
			共通仮設(積上げ)								
					式	222,000					
			運搬費								
					式	222,000					
			仮設材輸送								
					式	222,000					
		0	輸送費（仮設材） 往復 積込・荷卸 1 回 20kmまで、12m以内 合計重量25.66t 省略								
				1	式						

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
									217,000		
共通仮設費計											
									439,000		
純工事費											
									1,894,000		
現場管理費（率分）											
									949,000		
現場管理費計											
									949,000		
間接工事費											
									1,388,000		
工事原価											
									2,843,000		
一般管理費等											
									667,000		
契約保証費											
									0		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等											
									667,000		
工事価格											
									3,510,000		
消費税相当額											
									351,000		
本工事費											
									3,861,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									3,510,000		
工事費計									351,000		
									3,861,000		