

令和 06 年度				調査		
市道三面2号線道路災害復旧その2工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
村災第9号				村上市 松山地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		2,387,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=10.5m 掘削 V=30m3 法面整形 A=90m2 人力施工による植生工 A=80m2 現場打ち集水桝 N=2箇所 縦排水 L=10m		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,170,000							
本 工 事 費	2,170,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	217,000							
本 工 事 費	217,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,387,000							
本 工 事 費	2,387,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	1,031,514	
道路土工					
			式	232,941	
掘削工					
			式	9,942	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削
					30 m3
法面整形工					
			式	76,869	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、 粘性土			一式		
					法面整形
					90 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	146,130	
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					30 m3
法面工					
			式	267,840	
植生工					
			式	267,840	
植生マット 工種区分:植生マット工, 施工規模:					
			一式		
					人力施工による植生工
					80 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	511,835	
作業土工					
			式	43,694	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:					
			一式		
					埋戻し
					6 m3
集水桝・マンホール工					
			式	248,400	
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%,法面作業補正:有					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								1	箇所
蓋 蓋種類:									
					一式				
排水工									
					式	219,741			
縦排水 U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:300mm									
					一式				
								U型側溝	
								10	m
								蓋版	
								3	枚
張りコンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%,コン クリート夜間割増:無し									
					一式				
								基面整正	
								9	m2
								型枠工	
								2	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート打設工
					10 m2
					養生工
					10 m2
構造物撤去工					
			式	18,898	
構造物取壊し工					
			式	4,887	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断
					6 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎
					4 m2
排水構造物撤去工					
			式	5,207	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
暗渠排水管撤去 作業区分:撤去								
				一式				
							暗渠排水管	
							7	m
管(函)渠側溝撤去 作業区分:撤去								
				一式				
							管(函)渠型側溝	
							1	m
蓋版撤去 蓋種類:								
				一式				
							蓋版	
							2	枚
運搬処理工								
				式		8,804		
殻運搬 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							殻運搬	
							0.2	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.8	t
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.03	t
殻処分 殻種別:									
					一式				
								処分費(t) As殻処分	
								0.5	t
								処分費(t) コンクリート二次製品	
								0.8	t
								処分費(t) 塩ビ管	
								0.03	t
舗装									
					式		116,522		
舗装工									
					式		18,575		
アスファルト舗装工									
					式		18,575		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					3 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					4 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5			一式		
					表層(車道・路肩部)
					4 m2
区画線工			式	927	
区画線工			式	927	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	3 m
仮設工									
					式		97,020		
交通管理工									
					式		97,020		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	6 人日
直接工事費									
							1,148,036		
共通仮設費（率分）									
							164,000		
共通仮設費計									
							164,000		
純工事費									
							1,312,036		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						462,000		
現場管理費計								
						462,000		
工事原価								
						1,774,036		
工事原価計								
						1,774,036		
一般管理費等								
						395,964		
一般管理費等計								
						395,964		
工事価格								
						2,170,000		

06-実施-一般-0000-当初