

令和 06 年度				調査			
市道カリヤス線道路災害復旧その2工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村災第10号				村上市 荒川 地内			
		実施・元		変更			
設計額		15,719,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 28 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=15.0m ヲス張工 A=174m2 吹付枠工 L=201m			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	14,290,000							
本 工 事 費	14,290,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,429,000							
本 工 事 費	1,429,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	15,719,000							
本 工 事 費	15,719,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	7,160,000	
掘削工			式	157,351	
掘削土質: , 施工方法:			式	994	
			一式		
					掘削
					3 m3
法面整形工			式	145,197	
法面整形(切土部) 現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			一式		
					法面整形
					170 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	11,160	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					3 m3
法面工					
			式	6,488,554	
法面吹付工					
			式	6,488,554	
吹付砕工					
			一式		
					ﾗｽ張工[市場単価]
					174 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						吹付砕工[市場単価]
						201 m
						水切モルタル・コンクリート
						5 m3
						機械播種施工による植生工
						80 m2
仮設工						
				式	514,095	
撤去工						
				式	190,695	
土のう 大型土のう規格:						
				一式		
						大型土のう工
						45 袋
						土砂等運搬
						40 m3
						残土等処分
						40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.09	t
交通管理工									
					式		323,400		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								20	人日
直接工事費									
							7,160,000		
準備費									
					式		287,000		
								樹木伐採費	
								1	式
								準備費(運搬費用積上げ分)	
								1	式
								準備費(処分費用積上げ分)	
								1	式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,095,000	
共通仮設費計					
				1,382,000	
純工事費					
				8,542,000	
現場管理費（率分）					
				3,220,000	
現場管理費計					
				3,220,000	
工事原価					
				11,762,000	
工事原価計					
				11,762,000	
一般管理費等					
				2,524,000	
契約保証費					
				4,000	

06-実施-一般-8888-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,528,000		
工事価格									
							14,290,000		

06-実施-一般-8888-当初