

令和 06 年度		調査	
塩野町 (6102) 農災頭首工復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
農災第4号		村上市 塩野町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	34,276,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 07年 03月 31日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	頭首工復旧 ・堰体工 L=13.0m ・護床ブロック0.5t N=96個 ・護床ブロック2.0t N=23個	変更 設計概要	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
令和6年9月20日～22日発生豪雨災害 2120-6102塩野町（頭首工）本工事					
本工事 [6102/2120] 塩野町地区 〇 省略			式	9,074,000	
本工事 〇 省略			式	9,074,000	
本工事 〇 省略			式	9,074,000	
土工 〇 省略			式	682,000	
SP路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満 〇 省略	29		m3		
SP掘削 土砂 オープンカット 〇 省略	54		m3		
SP床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し 〇 省略	304		m3		
SP路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満 〇 省略	117		m3		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 11.5km以下								
0	省略	212		m3					
	SP基面整正								
0	省略	137		m2					
	本土工								
0	省略			式		5,312,000			
	SPコンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 一般養生								
0	省略	160		m3					
	SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
0	省略	145		m2					
	SP目地版 30m2未満 瀝青質目地版 t=10mm								
0	省略	15		m2					
	SP止水板 CF 300×7 (塩ビ製)								
0	省略	6		m					
	ダウエルバー設置 労務のみ SS400 φ19								
0	省略	20		本					
	ダウエルバー材料費 SS400 φ19								
0	省略	0.046		t					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	護床工					
0	省略			式	2,906,000	
	消波根固めブロック製作 (0.5t) 新潟県土木積算基準SCB310010 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	96		個		
	消波根固めブロック横取り (0.5t) 新潟県土木積算基準SCB310100 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	96		個		
	消波根固めブロック据付け (0.5t) 新潟県土木積算基準SCB310070 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	96		個		
	SP吸出し防止材設置					
0	省略	78		m2		
	消波根固めブロック製作 (2.0t) 新潟県土木積算基準SCB310010 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	23		個		
	消波根固めブロック横取り (2.0t) 新潟県土木積算基準SCB310100 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	23		個		
	消波根固めブロック据付け (2.0t) 新潟県土木積算基準SCB310070 条件区分は別紙積算条件一覧表参照					
0	省略	23		個		
	SP吸出し防止材設置					
0	省略	52		m2		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	鉄筋工<市場単価> 労務のみ SD295 D16、一般構造物 小規模(10t未満)、太径鉄筋10%未満 省略	0.608		t					
0	鉄筋工材料費 SS400 φ16 省略	0.608		t					
0	旧構造物撤去工 省略			式		174,000			
0	構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 無筋 低騒音・振動対策無 省略	18		m3					
0	SP殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 省略	18		m3					
直接工事費(仮設工)									
	仮設工				式	6,137,000			
0	省略				式	6,137,000			
	仮設工								
0	省略				式	6,137,000			
	仮設工								
0	省略				式	6,137,000			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096					
0	省略	69		枚		
	鋼製足場工 手摺先行型枠組足場、安全ネットなし					
0	省略	48		掛m ²		
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 シート敷設+撤去 遮水シート (TZJ4740001)					
0	省略	162		m ²		
	排水ポンプ運転 0~40(m ³ /h)未満 150×1 発動発電機 常時排水					
0	省略	1		箇所		
	排水ポンプ設置・撤去 φ150~200mm 1~5台 バックホウ(クレーン機能付)排対2次 山0.8m ³ 2.9t吊					
0	省略	2		箇所		
直接工事費						
					15,211,000	
運搬費						
		1		式	956,000	
共通仮設(積上げ)						
				式	956,000	
運搬費						
				式	956,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	仮設材輸送					
				式	956,000	
	輸送費（仮設材） 往復 積込・荷卸 1回 20kmまで、12m以内 合計重量110.67t 0 省略	1		式		
	技術管理費					
		1		式	236,000	
	共通仮設(積上げ)					
				式	236,000	
	技術管理費					
				式	236,000	
	平板載荷試験					
				式	236,000	
	地盤の平板載荷試験 100kN以内 0 省略	1		箇所		
	現場環境改善費					
		1		式	191,000	
共通仮設費（ 率分）						
					2,481,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				3,864,000	
純工事費				19,075,000	
現場管理費（率分）				6,882,000	
現場管理費計				6,882,000	
間接工事費				10,746,000	
工事原価				25,957,000	
一般管理費等				5,193,000	
契約保証費				10,000	
一般管理費等				5,203,000	

