

令和 06 年度				調査			
早稲田地内（6103）農災用水路復旧工事				設計書			
工事番号				施工地			
農災第5号				村上市 早稲田 地内			
		実施・元		変更			
設計額		9,383,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	用水路復旧 ・ベンチフリューム据付工 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=43m2			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	8,530,000							
本 工 事 費	8,530,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	853,000							
本 工 事 費	853,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	9,383,000							
本 工 事 費	9,383,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
令和6年9月20日～22日発生豪雨災害	2120-6103	早稲田（用水路）									
水路工直接工事費(仮設工を除く)											
							式	2,728,000			
土工											
							式	359,000			
土工											
							式	359,000			
土工											
							式	359,000			
土工											
							式	359,000			
0 省略		SP掘削 土砂 上記以外(小規模)									
				7			m3				
0 省略		SP床掘り 土砂 上記以外(小規模)									
				58			m3				
0 省略		機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 小規模(標準)									
				25			m3				
0 省略		機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 小規模(標準)									
				34			m3				

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
				SP法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し					
		0	省略		1		m2		
				SP法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し					
		0	省略		9		m2		
				残土処理 L=11.4km 処分地（株）高建 村上市石住					
		0	省略		6		m3		
			水路復旧工						
		0	省略				式	2,369,000	
			水路工						
							式	20,000	
			水路工						
							式	20,000	
				ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞ 400形1種 (L=2.0m) 再利用 一般、据付 基礎材あり					
		0	省略		4.0		m		
				ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞ 400形1種 (L=2.0m) 新設 一般、据付 基礎材あり					
		0	省略		0.5		m		
			擁壁工						
							式	1,908,000	

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			擁壁工					
						式	1,908,000	
			SP現場打基礎コンクリート					
			18-8-25(高炉B)					
			基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)					
		0	省略	2.7	m3			
			間知ブロック					
			控350					
		0	省略	43	m2			
			コンクリートブロック積工<標準単価>					
			練積 裏コン厚20cm					
			練 積・生コン 18-8-25高炉B					
		0	省略	43	m2			
			SP現場打天端コンクリート					
			18-8-25(高炉B)					
			一般養生					
		0	省略	0.6	m3			
			SP胴込・裏込材(砕石)					
			間知・平・連節ブロック					
			再生クラッシャーラン RC-40					
		0	省略	26	m3			
			小口止工					
						式	313,000	
			小口止工					
						式	313,000	
			SP基礎砕石					
			再生クラッシャーラン RC-40					
			7.5cmを超え12.5cm以下					
		0	省略	0.9	m2			

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	金	額	備	考
				SPコンクリート								
				18-8-40 高炉 W/C≤60%								
				小型構造物 一般養生								
		0	省略		2.9		m3					
				SP型枠工								
				一般型枠								
				小型構造物								
		0	省略		22		m2					
				SP目地版								
				30m2未満								
				瀝青繊維質目地板 t=10mm								
		0	省略		5		m2					
				練石積工								
								式	128,000			
				練石積工								
								式	128,000			
				SP石積（張）								
				積工, 練石								
				玉石								
		0	省略		11		m2					
				直接工事費(仮設工)								
								式	1,186,000			
				仮設工								
								式	1,186,000			
				仮設道路工								
								式	112,000			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			工事用道路					
						式	112,000	
		0 省略	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去					
				126		m ²		
		0 省略	賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096					
				14		枚		
		0 省略	水替工					
						式	1,074,000	
		0 省略	水替工					
						式	1,074,000	
		0 省略	土のう工 仕締め・設置・撤去					
				8.7		m ³		
		0 省略	土砂運搬 購入土 猿沢（土砂） L=4.7km 4 t					
				9		m ³		
		0 省略	残土処理 L=11.4km 処分地（株）高建 村上市石住					
				9		m ³		
		0 省略	排水ポンプ運転 0～40(m ³ /h)未満 150×1 発動発電機 常時排水					
				1		箇所		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	金	額	備	考
				排水ポンプ設置・撤去 φ150～200mm 1～5台 バックホウ(クレーン機能付)排対2次 山0.8m3 2.9t吊								
					1			箇所				
直接工事費												
										3,914,000		
運搬費												
					1			式		194,000		
共通仮設(積上げ)												
								式		194,000		
運搬費												
								式		194,000		
仮設材輸送												
								式		194,000		
				輸送費(仮設材) 往復 積込・荷卸 1回 20kmまで、12m以内 合計重量22.46t								
					1			式				
現場環境改善費												
					1			式		74,000		
共通仮設費(率分)												
										564,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計						
					832,000	
純工事費						
					4,746,000	
現場管理費（率分）						
					2,203,000	
現場管理費計						
					2,203,000	
間接工事費						
					3,035,000	
工事原価						
					6,949,000	
一般管理費等						
					1,579,000	
契約保証費						
					2,000	
一般管理費等						
					1,581,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額									8,530,000		
本工事費									853,000		
									9,383,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									8,530,000		
工事費計									853,000		
									9,383,000		