

令和 06 年度				調査			
大毎地内（6105）農災道路復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
農災第7号				村上市 大毎 地内			
		実施・元		変更			
設計額		2,024,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	道路復旧 ・ふとんかご L=32m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,840,000							
本 工 事 費	1,840,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	184,000							
本 工 事 費	184,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,024,000							
本 工 事 費	2,024,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事							
災害復旧工事	[6 1 0 5 / 2 1 2 0] 大毎地区						
	0 省略				式	916,000	
道路工 (大毎)							
	0 省略				式	916,000	
道路工 (大毎)							
	0 省略				式	916,000	
土工							
	0 省略				式	17,000	
	SP掘削 土砂 上記以外(小規模)						
	0 省略		1		m3		
	SP床掘り 土砂 上記以外(小規模)						
	0 省略		3		m3		
	機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] 地山 小規模(標準)						
	0 省略		2		m3		
	SP積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)						
	0 省略		2		m3		

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			土留工					
			0 省略			式	584,000	
			SPふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm					
			0 省略	32		m		
			木杭打設（機械） 杭径 9cm 杭長2.0m					
			0 省略	16		本		
			舗装工					
			0 省略			式	46,000	
			SP舗装版切断 アスファルト舗装版					
			0 省略	17		m		
			SP舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
			0 省略	9		m2		
			SP表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン(新20FH)					
			0 省略	9		m2		
			SP下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40					
			0 省略	4.2		m2		
			水路工					
			0 省略			式	63,000	

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
			パンフレーム据付工(L=1000, 2000) <標準単価> 200形1種 (L=2.0m) 一般、据付 基礎材あり						
				0 省略	16.0	m			
			撤去工						
				0 省略		式	206,000		
			パンフレーム据付工(L=1000, 2000) <標準単価> 200形1種 (L=2.0m) 一般、再利用撤去						
				0 省略	16.0	m			
			構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 無筋 低騒音・振動対策無						
				0 省略	16.2	m3			
			SP殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)						
				0 省略	0.5	m3			
			SP殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
				0 省略	16.2	m3			
直接工事費									
							916,000		
現場環境改善費									
				1	式	27,000			
共通仮設費 (率分)									
							141,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計						
					168,000	
純工事費						
					1,084,000	
現場管理費（率分）						
					407,000	
現場管理費計						
					407,000	
間接工事費						
					575,000	
工事原価						
					1,491,000	
一般管理費等						
					349,000	
契約保証費						
					0	
一般管理費等						
					349,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額									1,840,000		
本工事費									184,000		
									2,024,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									1,840,000		
工事費計									184,000		
									2,024,000		