

令和 06 年度				調査			
林道施設災害復旧事業 林道柏尾猿沢線1号箇所災害復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村林災工(補)第1号				村上市 猿沢 地内			
		実施・元		変更			
設計額		45,331,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	林道柏尾猿沢線1号箇所災害復旧工事 復旧延長 L=74m ・土工 一式 ・擁壁工 A=103㎡ ・舗装工 A=377.1㎡ ・溝渠工 L=61.1m ・交通安全施設工 N=23基 ・法面保護工 A=728.8㎡			変更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
土工									
							26,723,723		
掘削									
掘削工									
掘削 人力掘削									
バックホウ 地山掘削積込 5,000m3未満（林道） 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土		183		m3					
切取法面整形		1,386		m3					
切取法面整形							481,291		

06-実施-林道-2381-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 砂・砂質土				
	545.5	m ²		
盛土法面整形 機械施工削取整形 砂・砂質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用				
	3.8	m ²		
運搬捨土				
			2,551,700	
運搬捨土（ダンプ運搬）				
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離6.4km 10t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）				
	1,580	m ³		
残土処理				
			5,688,000	
残土処理				
残土等処分				
	1,580	m ³		
擁壁工				
			5,838,860	

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
擁壁									
							5,838,860		
擁壁									
	ジオセル工								
		1		式					
	作業土工（床掘工） 障害物：なし 砂・砂質土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）								
		123		m3					
	埋戻し 転用土								
		31		m3					
溝渠工									
							427,156		
溝渠									
							427,156		
U型側溝									
	作業土工（床掘工） 障害物：なし 砂・砂質土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）								
		16		m3					

06-実施-林道-2381-当初

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土 転用土					
	3	m3			
埋戻し 転用土					
	12	m3			
コンクリートU型側溝据付（車道用） 240 B 240mm×H 240mm×L 2000mm 側溝重量188kg/個					
	1.8	m			
コンクリートU型側溝伏替（車道用） 240 B 240mm×H 240mm×L 2000mm 側溝重量188kg/個					
	59.3	m			
交通安全施設工					
				463,312	
駒止（視線誘導用）					
				463,312	
現場打ち					
駒留					
	23	基			
法面保護工					
				2,031,894	

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
緑化工 (通常工種)									
							2,031,894		
緑化工									
植生マット工（人力施工）（市場単価） 肥料袋付 施工規模：500㎡以上1,000㎡未満									
		728.8		㎡					
舗装工									
							1,489,318		
路盤工									
							692,505		
下層路盤									
下層路盤(車道・路肩部)									
		377.1		㎡					
上層路盤									
上層路盤(車道・路肩部)									
		377.1		㎡					

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
表層工									
							781,728		
表層									
表層(車道・路肩部)									
		377.1		m2					
区画線工									
							15,085		
区画線工									
区画線設置工(標準単価) 溶剤型 常温式 実線15cm 未供用区間 全ての費用									
		138.4		m					
構造物取壊工									
							1,342,314		
構造物取壊									
							1,342,314		
既設擁壁取壊									

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし工（標準単価） 無筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し					
	72.8	m3			
積込(コンクリート殻)					
	72.8	m3			
殻運搬					
	72.8	m3			
コンクリート廃材処分費 無筋					
	171.1	t			
舗装版撤去工					
舗装版切断					
	72.1	m			
舗装版破碎					
	312.6	m2			
殻運搬					
	12.5	m3			
殻運搬					
	0.6	m3			

請負工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
アスファルト廃材処分費 L=3.0km								
	29.4		t					
コンクリート廃材処分費 L=3.0km								
	1.4		t					
支障木伐採工								
	3				4,322,832			
支障木伐採								
	1		式		4,322,832			
支障木伐採 実際の数量に変更の必要有								
	1		式					
工事支障木伐採 胸高直径 5 cm (幹周 15～ 18cm未満)								
	15		本					
工事支障木伐採 胸高直径 6 cm (幹周 18～ 21cm未満)								
	22		本					
工事支障木伐採 胸高直径 7 cm (幹周 21～ 25cm未満)								
	15		本					
工事支障木伐採 胸高直径 8 ～ 9 cm (幹周 25～ 30cm未満)								
	23		本					

06-実施-林道-2381-当初

請負工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事支障木伐採 胸高直径10～12cm（幹周 30～ 40cm未満）								
	23		本					
工事支障木伐採 胸高直径13～15cm（幹周 40～ 50cm未満）								
	13		本					
工事支障木伐採 胸高直径16～19cm（幹周 50～ 60cm未満）								
	14		本					
工事支障木伐採 胸高直径20～22cm（幹周 60～ 70cm未満）								
	2		本					
工事支障木伐採 胸高直径26～28cm（幹周 80～ 90cm未満）								
	5		本					
工事支障木伐採 胸高直径29～31cm（幹周 90～100cm未満）								
	1		本					
工事支障木伐採 胸高直径36～38cm（幹周110～120cm未満）								
	1		本					
工事支障木伐採 胸高直径39～41cm（幹周120～130cm未満）								
	1		本					
工事支障木伐採 胸高直径41cm～								
	4		本					
見積								

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
現場外搬出経費									
		1		式					
現場発生品及び支給品運搬									
		150.5		t					
処分費									
		1		式					
支障木処分費 L=6.0km									
		150.5		t					
直接工事費									
							26,723,000		
共通仮設費（ 率分）									
							2,448,000		
共通仮設費									
							2,448,000		
純工事費									
							29,171,000		
現場管理費									
							6,622,000		

06-実施-林道-2381-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							35,793,000		
工事原価計									
							35,793,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							5,407,000		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等									
							5,417,000		
工事価格									
							41,210,000		