

令和 06 年度 (繰越) 中浜漁港第2防波堤保全工事				調 査		
				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
				村上市 中浜漁港 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		77,704,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 245 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	令和6年度(繰越)中浜漁港第2防波堤保全工事 ・ 施工延長 L=51.3m ・ 上部工撤去再打設工 L=40.7m ・ 本体工(腹付工) L=50.0m		変 更 設計概要			

消費税総括表

(単位：円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	70,640,000							
本 工 事 費	70,640,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	7,064,000							
本 工 事 費	7,064,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	77,704,000							
本 工 事 費	77,704,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊									
護岸・岸壁・物揚場									
土工									
					式		42,526,472		
土工									
					式		4,985,804		
土工									
					式		4,985,804		
掘削規格:									
					一式				
									バックホ浚渫
								220	m3
									バックホ浚渫船拘束
								1	式
									土運船運搬
									日
									土運船拘束
								1	式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								バックホウ揚土	
								積込(ルーズ)	
								土砂等運搬	
基礎工									
基礎工					式		1,627,704		
基礎工					式		1,627,704		
基礎工									
					一式				
								水中コンクリート打設(ケーシング打設)	
								配管設置撤去	
上部工									
					式		8,880,357		

06-実施-港湾-2387-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
上部工									
					式	8,880,357			
上部工 規格:	撤去再打設工								
		1			一式				
								構造物取壊し	
								93	m3
								殻運搬	
								93	m3
								人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	
								93	m3
								コンクリート打設	
								112	m3
								鋼製型枠組立組外(重力式)	
								111	m2
								伸縮目地	
								33	m2
								コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	
								42	孔

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鉄筋工[市場単価]	
								0.046	t
本体工									
					式	25,221,062			
本体工									
					式	25,221,062			
本体工(腹付工)									
					一式				
								かき落とし 陸上	
								55	m2
								かき落とし 水中	
								165	m2
								漏えい防止シート敷設	
								67.4	m2
								水中コンクリート打設(ケーシング打設)	
								252	m3
								コンクリート打設	
								55	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								配管設置撤去	
								鋼製型枠組立組外 前面型枠	
								鋼製型枠組立組外 妻型枠	
								コンクリート削孔(さく岩機)	
								伸縮目地	
								鉄筋工[市場単価]	
仮設工									
仮設工					式		1,811,545		
仮設工					式		1,811,545		
仮設工									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								H鋼	設置・取付
								1	式
								H鋼	取外・撤去
								1	式
								既設係留フック撤去	
								18	箇所
								係留フック復旧	
								18	箇所
								大型土のう工	
								8	袋
								土砂等運搬	
								8	m3
								土砂等運搬	
								8	m3
								敷鉄板設置・撤去	
								171	m2
								敷鉄板賃料	
								38	枚

06-実施-港湾-2387-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								山留材質料	
								現場内小運搬 SS940コード使用	
直接工事費									
回航・えい航費									
回航規格：									
								回航費(被回航方式 作業船)	
運搬費									
								仮設材等の積込み取卸し費	
								仮設材等の運搬	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費									
					式		1,380,000		
								地質調査費(一式入力)	
								岩盤ボーリング L=3m×1本	
								1	式
共通仮設費 (率分)									
							2,428,000		
共通仮設費計									
							6,108,778		
純工事費									
							48,635,250		
現場管理費									
							11,298,000		
工事原価									
							59,933,250		
工事原価計									
							59,933,250		
一般管理費等									
							10,683,750		

06-実施-港湾-2387-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							23,000		
一般管理費等計									
							10,706,750		
工事価格									
							70,640,000		

06-実施-港湾-2387-当初