

令和 07 年度				調査			
花立地区地すべり対策抑え盛土工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村急第1号				村上市 花立地内			
		実施・元		変更			
設計額		43,175,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 220 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=40m 路体(築堤)盛土 V=1400m3 法面整形 A=310m2 コンクリート打設工 A=231m2 人力施工による植生工 A=220m2 工事用道路工 N=1式		変更 設計概要				

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	39,250,000							
本 工 事 費	39,250,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,925,000							
本 工 事 費	3,925,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	43,175,000							
本 工 事 費	43,175,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	21, 773, 539	
道路土工					
			式	8, 716, 696	
路体盛土工					
			式	8, 058, 040	
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					1, 400 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					1, 580 m3
					土砂等運搬 土羽土
					100 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料					
			一式		
					土材料
					1,600 m3
					土材料
					100 m3
法面整形工					
			式	220,596	
法面整形(盛土部) 法面締固め:,現場制約:					
			一式		
					法面整形
					310 m2
防草コンクリート					
			式	438,060	
張りコンクリート コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C≤60%,コンクリート 夜間割増:無し					
			一式		
					型枠工
					21 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート打設工	
法面工								231 m2	
					式		277,420		
植生工									
					式		277,420		
植生シート 工種区分:, 施工規模:									
					一式				
								人力施工による植生工	
排水構造物工								220 m2	
					式		1,948,250		
作業土工									
					式		63,045		
床掘り 土質:									
					一式				
								床掘り	
								20 m3	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し 土質区分:土砂,土質:									
					一式				
								埋戻し	
								5	m3
側溝工									
					式	431,522			
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:									
					一式				
								U型側溝 BF-1-300	
								7	m
								U型側溝 BFB-300	
								52	m
								コンクリート	
								0.1	m3
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								44	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	482,280	
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 法面作業補正:無					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					3 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所
蓋 蓋種類:					
			一式		
地下排水工					
			式	971,403	
地下排水 管規格:波状管					
			一式		
					暗渠排水管
					49 m
					フィルター材
					21 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎碎石
					180 m2
構造物撤去工					
			式	1,059,223	
防護柵撤去工					
			式	233,381	
防護柵横断・転落					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
					22 m
					フェンス撤去 40m
					1 式
構造物取壊し工					
			式	297,900	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
			一式		
					構造物とりこわし
					36 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物撤去工					
			式	233,352	
暗渠排水管撤去 作業区分:撤去					
			一式		
					暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 D200
					55 m
					暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 D300
					12 m
					暗渠排水管 高密度ポリエチレン管D500
					12 m
U型側溝撤去 作業区分:再利用撤去					
			一式		
					U型側溝
					111 m
蓋版撤去 蓋種類:					
			一式		
					蓋版
					13 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	294,590	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		
					殻運搬
					36 m3
					現場発生品及び支給品運搬
					11 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.4 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.3 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.5 t
殻処分 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		
					処分費(t) 無筋コンクリート
					84 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t)	
								コンクリート二次製品	
								11	t
								矢板・鋼管スラップ 控除	
								ヘビ- H1	
								0.3	t
仮設工									
					式		9,771,950		
工事用道路工									
					式		9,239,790		
工事用道路盛土 施工幅員:									
					一式				
								積込(ル-ズ)	
								810	m3
								土砂等運搬	
								810	m3
								路体(築堤)盛土	
								730	m3
								土木安定シート設置	
								700	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路撤去					
			一式		
					掘削
					1,100 m3
					土砂等運搬
					1,070 m3
					残土等処分
					1,070 m3
					土木安定シート撤去 1200m2
					1 式
					現場発生品及び支給品運搬
					0.1 t
					処分費(t)
					0.1 t
敷鉄板 鋼材規格:, 作業区分:設置・撤去					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					833 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板賃料	
								180	枚
交通管理工									
					式		532,160		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								32	人日
舗装									
					式		352,350		
縁石工									
					式		2,970		
縁石工									
					式		2,970		
アスカーフ [〃] 材料種類:,断面積:									
					一式				
								アスカーフ [〃]	
								2	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
防護柵工									
					式		349,380		
防止柵工									
					式		349,380		
金網・支柱(立入) 支柱柵高:1.2m, 支柱間隔:1.5m									
					一式				
								金網・支柱(立入防止柵)	
							40	m	
								金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	
							40	m	
転落(横断)防止柵 柵高:, 作業区分:									
					一式				
								防護柵(横断・転落防止柵)設置工	
							2	m	
直接工事費									
							22,125,889		
運搬費									
					式		1,463,730		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設材運搬費									
					式		1,463,730		
									仮設材等の運搬
								289	t
									仮設材等の積込み取卸し費
								144	t
準備費									
					式		510,860		
木根等処分費									
					式		510,860		
									伐採費
								1	式
									準備費(運搬費用積上げ分)
								1	式
									準備費(処分費用積上げ分)
								1	式
共通仮設費 (率分)									
							2,122,000		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計									
							4,096,590		
純工事費									
							26,222,479		
現場管理費（率分）									
							7,257,000		
現場管理費計									
							7,257,000		
工事原価									
							33,479,479		
工事原価計									
							33,479,479		
一般管理費等									
							5,759,521		
契約保証費									
							11,000		
一般管理費等計									
							5,770,521		

06-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							39,250,000		