

令和 07 年度				調査			
史跡平林城跡災害復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 葛籠山 地内			
		実施・元		変更			
設計額		10,021,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	・残土処理工 V=660m3 ・支障木処理工 N=1.0式 ・仮設工 N=1.0式			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,110,000							
本 工 事 費	9,110,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	911,000							
本 工 事 費	911,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,021,000							
本 工 事 費	10,021,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備					
			式	3, 841, 685	
敷地造成工					
			式	3, 407, 646	
路床盛土工					
			式	156, 486	
積込(ルーズ) 土質: 土砂, 作業内容: 土量50, 000m3未満					
			一式		
					積込(ルーズ)
					660 m3
残土処理工					
			式	3, 251, 160	
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					660 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					660 m3
公園施設撤去移設					
			式	207,640	
工事支障木対策工					
			式	207,640	
					根切・積込 20m3×0.8m3/t=16t
					20 m3
					ダンプトラック運転
					時間
仮設工					
			式	226,399	
仮橋・仮栈橋工					
			式	226,399	
仮橋上部 作業区分:架設					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上部工架設
					2.43 t
					上部工撤去工
					2.43 t
					H形鋼杭賃料
					2.43 本
覆工板設撤〔仮橋〕					
			一式		
					覆工板設置工
					24 m2
					覆工板撤去工
					24 m2
					覆工板賃料
					24 m2
仮設高欄 形式区分:単管ハ 17° 型, 作業区分:設置					
			一式		
					高欄設置工
					18 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								高欄撤去工	
								18 m	
								高欄設置（単管パイプ）賃貸	
								1 式	
								橋脚設置・撤去工	
								0.44 t	
								橋脚設置・撤去工	
								0.44 t	
								H形鋼杭賃料	
								2 本	
植栽									
					式		477,640		
仮設工									
					式		477,640		
工事用道路工									
					式		477,640		
								敷鉄板設置・撤去	
								740 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板賃料	
								160	枚
直接工事費									
							4,319,325		
運搬費									
					式		1,382,669		
仮設材運搬費									
					式		1,382,669		
								仮設材等の運搬	
								128.32	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								128.32	t
								仮設材等の運搬	
								8.038	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								8.038	t
共通仮設費（ 率分）									
							266,000		

06-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,648,669	
純工事費					
				5,967,994	
現場管理費（率分）					
				1,774,000	
現場管理費計					
				1,774,000	
工事原価					
				7,741,994	
工事原価計					
				7,741,994	
一般管理費等					
				1,366,006	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,368,006	

06-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							9,110,000		

06-実施-一般-0001-当初