

令和7年度					調査	
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（5工区）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	補改荒第2号	工事日数	315	日間	竣工	
実施設計額		32,813,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市下鍛冶屋地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長L=131.3m 仮設配管布設工HPPEφ150 L=105.3m HPPEφ75 L= 1.5m HPPEφ50 L= 6.2m 排泥管布設工 HPPEφ75 L= 0.3m HIVPφ75 L= 1.5m 仮設水管橋HPPEφ150 L= 16.5m			変 更 工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（5工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	29,830,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	2,983,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	32,813,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-03-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管HPPE φ 150	1	式		5,322,231	
資材費	1	式		2,837,620	
労務費(週休2日通期)	1	式		1,038,520	
土工費(週休2日通期)	1	式		1,446,091	
仮設配管HPPE φ 75・50	1	式		955,441	
資材費	1	式		721,150	
労務費(週休2日通期)	1	式		93,400	
土工費(週休2日通期)	1	式		140,891	
仮設排泥管 φ 75	1	式		432,149	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		402,680	
労務費(週休2日通期)	1	式		23,152	
土工費(週休2日通期)	1	式		6,317	
仮設水管橋	1	式		8,343,938	
資材費	1	式		6,153,980	
労務費	1	式		1,607,614	
土工費(週休2日通期)	1	式		582,344	
仮設給水管	1	式		163,520	
資材費	1	式		49,700	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日通期)	1	式		24,936	
土工費(週休2日通期)	1	式		88,884	
試掘工	1	式		379,592	
資材費	1	式		179,210	
労務費(週休2日通期)	1	式		25,993	
土工費(週休2日通期)	1	式		174,389	
仮設工	1	式		798,048	
仮設工(週休2日通期)	1	式		798,048	
【 直接工事費計 】				16,394,919	

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率額	1	式		2,048,000	
共通仮設費積上額	1	式		59,720	
運搬費	1	式		16,640	
技術管理費(週休2日通期)	1	式		43,080	
【 共通仮設費計 】				2,107,720	
【 純工事費 】				18,502,639	
現場管理費率額	1	式		6,331,000	
【 現場管理費計 】				6,331,000	
【 工事原価 】				24,833,639	

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式		4,996,361	
【 一般管理費計 】				4,996,361	
【 工事価格 】				29,830,000	
【 消費税等相当額 】				2,983,000	
【 工事費計 】				32,813,000	