

令和 07 年度				調査		
林道アラ田線 改良工事 (実施)				設計書		
設計						
工事番号			施工地			
			村上市 薦川 地内			
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		15,741,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 10 月 30 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	工事概要 工事延長L=22m ・土工 一式 ・簡易法枠工 A=400m2		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	14,310,000							
請負 工事	14,310,000							
附帯 工事								
補償 工事								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,431,000							
請負 工事	1,431,000							
附帯 工事								
補償 工事								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	15,741,000							
請負 工事費	15,741,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							7,880,019		
切土									
							2,721,219		
切取法面整形									
							328,200		
切取法面整形									
人力切土法面整形（一次整形） 道路法面 砂・砂質土									
		200		m ²					
切取運土									
							735,189		
飛散土									
バックホウ ルーズ積込 5,000m3未満（林道） 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土									
		165		m3					

06-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
法切工（人力施工）								
	54		m3					
人力積込								
	54		m3					
運搬捨土								
						738,030		
運搬捨土（ダンプ運搬）								
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離7.9km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）								
	165		m3					
ダンプトラック運搬（人力積込） 片道距離7.9km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）								
	54		m3					
残土処理								
						919,800		
残土処理								
残土処分費								
	165		m3					
見積単価×1.2								

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	残土処分費								
	見積単価×1.2	54		m3					
法面保護工									
							5,158,800		
緑化基礎工									
							5,158,800		
簡易吹付法砕工									
	簡易吹付法砕工（H＝150mm） 植生基材吹付 厚 5 cm 砂質土，レキ質土，岩塊・玉石								
		400		m2					
直接工事費									
							7,880,000		
共通仮設費（率分）									
							1,104,000		
共通仮設費									
							1,104,000		
純工事費									
							8,984,000		

06-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費									
							2,888,000		
工事原価									
							11,872,000		
工事原価計									
							11,872,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							2,434,000		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等									
							2,438,000		
工事価格									
							14,310,000		