

令和7年度				調査	
市道運動公園線配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	補改村第1号	工事日数	日間	竣工	
実施設計額		10,098,000円		工 事 地 名	
変更設計額		円		村上市 日下 地内	
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施		変 更			
工事概要		施工延長L=90.0m ・配水管布設工HPPEφ75 L=90.0m ・仕切弁N=3基		工事概要	

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
市道運動公園線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	9,180,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	918,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	10,098,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-04-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本線HPPE φ 75 (週休2日 (通期))	1	式		4,701,100	
資材費	1	式		1,964,796	
労務費 (週休2日 (通期))	1	式		501,057	
土工費 (週休2日 (通期))	1	式		1,736,502	
試掘工 (週休2日 (通期))	1	式		99,721	
仮設工 (週休2日 (通期))	1	式		399,024	
【 直接工事費計 】				4,701,100	
共通仮設費率額	1	式		672,000	
共通仮設費積上額	1	式		32,310	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(週休2日(通期))	1	式		32,310	
【 共通仮設費計 】				704,310	
【 純工事費 】				5,405,410	
現場管理費率額	1	式		2,091,000	
【 現場管理費計 】				2,091,000	
【 工事原価 】				7,496,410	
一般管理費率額	1	式		1,683,590	
【 一般管理費計 】				1,683,590	
【 工事価格 】				9,180,000	

本工事内訳書

[illegible]