令和 07 年度		調査	
松喜和地内道路排水対策工事		設計書	
実施		設計	
工事番号		施工地	
神道維第2号		村上市 松喜和 地内	
	実施・元		変更
設計額	3,575,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 51 日間 又は 完成期限 07 年 07 月 10 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	道路排水対策工事 一箇所 土工 一式 場所打擁壁工 L=31m 余水吐工 N=1箇所 仮設工 一式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
擁壁工			式	1,566,896	
作業土工					
土工 土質:土砂			式	1,327,010	
			一式	190,460	
					床掘り 基面修正含む
					36 m3
					埋戻し
					26 m3
整地 (残土+場内整生)					
			一式		
					掘削
					20 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
場所打擁壁工					
			式	1,136,550	
場所打擁壁工 擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ: 1m, コンクリート規格:21-8-40(高炉) W/C≦55%, 養					
			一式		
					コンクリート(場所打擁壁)
					5 m3
					鉄筋工[市場単価]
					0.927 t
					型枠
					90 m2
					基礎碎石
					26 m2
排水構造物工					
			式	77,387	
排水工					
			式	77,387	
余水吐き U型側溝の種類:各種, 内幅:, 内高:					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					側溝横面切断工 ブレード挿入幅（壁厚）100mmを超え115mm以下
					2.2 m
					U型側溝
					2 m
					土のう工 土砂は現場採取とする
					30 袋
					ふとんかご
					1.2 m
					コンクリート
					0.1 m3
					型枠
					0.2 m2
仮設工					
			式	162,499	
工事用道路工					
			式	162,499	
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置・撤去					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					敷鉄板設置・撤去
					93 m2
					敷鉄板賃料
					20 枚
土のう 大型土のう規格:			一式		
					大型土のう工 足場用
					14 袋
直接工事費				1,566,896	
運搬費			式	157,120	
仮設材運搬費			式	157,120	
					仮設材等の運搬
					32 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					16 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				208,000	
共通仮設費計				365,120	
純工事費				1,932,016	
現場管理費 (率分)				698,000	
現場管理費計				698,000	
工事原価				2,630,016	
工事原価計				2,630,016	
一般管理費等				618,984	
契約保証費				1,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等 計					
				619,984	
工事価格					
				3,250,000	