

令和 07 年度				調査			
市道運動公園線道路改良工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村道第1号(交)				村上市 日下地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		69,916,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 245 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工延長L=248. 5m 掘削(OP)V=2200m3、路体盛土工 V=1000m3 床堀 V=440m3、埋戻し V=300m3 路床盛土(車道)V=1000m3、(歩道)V=380m3 1号土留工 N=1式、2号土留工 N=1式 プレキャストボックス L=32m 排水構造物工 N=1式			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	63,560,000							
本 工 事 費	63,560,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	6,356,000							
本 工 事 費	6,356,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	69,916,000							
本 工 事 費	69,916,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	30,018,008	
道路土工					
			式	10,652,724	
掘削工					
			式	810,310	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削
					2,200 m3
					掘削 (土水路)
					50 m3
路体盛土工					
			式	269,495	
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路体(築堤)盛土
					1,000 m3
					路体(築堤)盛土
					5 m3
法面整形工					
			式	1,137,535	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土					
			一式		
					法面整形
					270 m2
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					510 m2
					土砂等運搬
					100 m3
					土材料
					100 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	2,126,960	
床堀					
			一式		
					床掘り
					440 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					300 m3
残土処理工					
			式	6,308,424	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					1,230 m3
残土等処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土等処分	
地盤改良工								1,230	m3
置換工					式	5,789,696			
置換工					式	5,789,696			
置換 置換材料:, 施工数量:									
					一式				
								土砂等運搬	
								1,510	m3
								土材料	
								1,500	m3
								路床盛土	
								1,000	m3
								路床盛土	
擁壁工								380	m3
					式	248,343			

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
1号土留工					
			式	156,202	
基礎材 基礎材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:0.15m					
			一式		
					基礎碎石
					2 m2
コンクリート 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.55m, コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/					
			一式		
					コンクリート(場所打擁壁)
					2 m3
型枠 型枠の種類:一般型枠					
			一式		
					型枠
					11 m2
2号土留工					
			式	92,141	
基礎材 基礎材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:0.15m					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎碎石
コンクリート 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/					1 m2
			一式		
					コンクリート(場所打擁壁)
型枠 型枠の種類:一般型枠					1 m3
			一式		
					型枠
カルハート工					7 m2
			式	2,589,440	
プレキャストカルハート工					
			式	2,589,440	
プレキャストボックス 内幅:1m, 内高:0.7m					
			一式		
					ボックスカルハート
					32 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
排水構造物工								
				式	10,367,696			
側溝工								
				式	5,615,416			
プレキャストL型側溝								
				一式				
							プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	
							30	m
プレキャストU型側溝								
				一式				
							U型側溝 PU-300A	
							161	m
							U型側溝 BF-1-300	
							40	m
							U型側溝 BFB-300	
							3	m
							U型側溝 BFB-1000	
							6	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
自由勾配側溝 側溝規格：									
					一式				
								自由勾配側溝 B300×H300	
								22	m
								自由勾配側溝 B300×H400	
								28	m
								自由勾配側溝 B300×H500	
								7	m
								自由勾配側溝 B300×H600	
								4	m
								自由勾配側溝 B300×H700	
								4	m
								自由勾配側溝 B300×H800	
								20	m
								自由勾配側溝 B300×H900	
								8	m
								自由勾配側溝 B300×H1000	
								10	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 B300×H1100	
側溝蓋								12	m
					一式				
								蓋版	
								301	枚
								蓋版 SG2-300	
								17	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋B300×L500	
								93	枚
								蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋B300×L1000	
								11	枚
管渠工									
					式		1,648,430		
ヒューム管(B形管) 管規格:外圧管2種									
					一式				
								ヒューム管(B形管) P2-D600	
								25	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								遠心ボックスカルバート CSB-D600	
								11	m
集水桝・マンホール工									
					式	3, 103, 850			
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:									
					一式				
								集水桝(グレーチング蓋) (2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t	
								3	基
								集水桝(グレーチング蓋) (2) B800×L800×H1200 グレーチング T-25t	
								2	基
								集水桝(グレーチング蓋) (2) B1000×L1000×H1200 グレーチング T-25t	
								1	基
								集水桝(縞鋼板蓋) B600×L600×H600	
								1	基
								集水桝(縞鋼板蓋) B1000×L1000×H1000	
								2	基
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								2	箇所

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(縞鋼板蓋) B1500×L1500×H1400
					1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B1500×L1500×H1800
					1 基
構造物撤去工					
			式	370,109	
構造物取壊し工					
			式	77,762	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:1 5cm以下					
			一式		
					舗装版切断
					52 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版破碎	80 m2
排水構造物撤去工								
				式		180,614		
L形側溝撤去 作業区分:撤去								
				一式				
							プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	46 m
U型側溝撤去 作業区分:再利用撤去								
				一式				
							U型側溝 BF-1-400	30 m
							U型側溝 自由勾配側溝 B800×H900	6 m
縁石撤去工								
				式		5,246		
歩車道境界B撤去								
				一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								歩車道境界ブロック撤去	
運搬処理工								7 m	
殻運搬 殻種別:									
					式		106,487		
					一式				
								殻運搬	
								4 m3	
								殻運搬	
								3 m3	
								現場発生品及び支給品運搬	
								13.6 t	
殻処分 殻種別:									
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								9.6 t	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								7.3 t	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)	
舗装								13.6	t
					式		5,217,813		
舗装工									
					式		4,954,020		
アスファルト舗装工									
					式		4,954,020		
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:40mm									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								1,900	m2
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								580	m2
取付道路工									
					式		197,273		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
1号取付道路工									
					式		57,935		
								掘削	
								10	m3
								下層路盤(車道・路肩部)	
								41	m2
2号取付道路工									
					式		28,350		
								掘削	
								2	m3
								路体(築堤)盛土	
								3	m3
								下層路盤(車道・路肩部)	
								29	m2
3号取付道路工									
					式		40,535		
								掘削	
								3	m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								路体(築堤)盛土	
								下層路盤(車道・路肩部)	
4号取付道路工									
								掘削	
								路体(築堤)盛土	
								下層路盤(車道・路肩部)	
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員									

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								4	人日
直接工事費									
							35,235,821		
準備費									
					式		4,083,000		
木根等処分費									
					式		4,083,000		
								準備費(運搬費用積上げ分)	
								1	式
								準備費(処分費用積上げ分)	
								1	式
共通仮設費 (率分)									
							3,467,000		
共通仮設費計									
							7,550,000		
純工事費									
							42,785,821		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						11,762,000		
現場管理費計								
						11,762,000		
工事原価								
						54,547,821		
工事原価計								
						54,547,821		
一般管理費等								
						8,993,179		
契約保証費								
						19,000		
一般管理費等計								
						9,012,179		
工事価格								
						63,560,000		

07-実施-一般-0000-当初