

令和 07 年度				調査		
市道府屋勝木線道路改良(その4)工事(実施)				設計書		
工事番号				施工地		
村道第2号(交)				村上市 府屋地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		15,147,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 155 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=28.0m 掘削 V=150m3、種子散布工 A=8m2 排水構造物工 N=1式、構造物撤去工 N=1式 下層路盤(車・路) A=367m2、 防護柵設置工 L=8m 道路付属施設工 N=1式、仮設工 N=1式		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	13,770,000							
本 工 事 費	13,770,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,377,000							
本 工 事 費	1,377,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	15,147,000							
本 工 事 費	15,147,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
				式	4, 226, 311	
道路土工						
				式	1, 125, 361	
掘削工						
				式	63, 620	
掘削						
				一式		
						掘削
						10 m3
						掘削
						150 m3
法面整形工						
				式	7, 098	
法面整形(切土部) 現場制約:無し, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、 粘性土						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					法面整形
					8 m2
防草コンクリート					
			式	315,983	
張りコンクリート コンクリート規格:, コンクリート夜間割増:					
			一式		
					基面整正
					62 m2
					型枠工
					0.2 m2
					コンクリート打設工
					62 m2
					養生工
					62 m2
残土処理工					
			式	556,320	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
残土等処分					160 m3
			一式		
					残土等処分
作業土工					160 m3
			式	182,340	
					床掘り
					埋戻し
法面工					30 m3
			式	3,096	
植生工					30 m3
			式	3,096	
種子散布 種子規格:, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					機械播種施工による植生工
排水構造物工					8 m2
側溝工			式	2,021,587	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格：			式	2,021,587	
			一式		U型側溝
自由勾配側溝 側溝規格：					46 m
			一式		自由勾配側溝 B400×H400
					8 m
					自由勾配側溝 B600×H700
					4 m
					自由勾配側溝 B600×H800
					4 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 B300×H400(横断用)	
								22	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								85	枚
								蓋版 SG2-300×L1000	
								4	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋 400×500 車道用	
								7	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋 600×500 車道用	
								6	枚
								蓋版 鋼製グレーチング600型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	
								1	枚
								蓋版 鋼製グレーチング300型 固定式 横断自由勾配側溝用 1m T-25	
								11	枚
構造物撤去工									
					式		1,076,267		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工					
			式	11,424	
防護柵撤去 (Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)
構造物取壊し工					8 m
			式	117,564	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
舗装版切断 舗装版種別:					1 m3
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					55 m
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版破碎	340 m2
排水構造物撤去工								
				式	202,750			
U型側溝撤去 作業区分：								
				一式				
							U型側溝 自由勾配側溝B400×H600	29 m
							U型側溝 自由勾配側溝B600×H700	21 m
							U型側溝 自由勾配側溝B600×H800	8 m
							U型側溝 PU3-300A	22 m
蓋版撤去								
				一式				
							蓋版	39 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								自由勾配側溝 コンクリート蓋	
								400×500 車道用	
								16 枚	
								蓋版	
								鋼製グレーチング 400型嵩上げ	
								JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	
								2 枚	
								蓋版	
								自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋	
								600×500 車道用	
								26 枚	
								蓋版	
								鋼製グレーチング 600型嵩上げ	
								自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	
								2 枚	
運搬処理工									
					式		744,529		
殻運搬									
					一式				
								殻運搬	
								17 m3	
								殻運搬	
								1 m3	
殻処分 殻種別:									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t)	
								アスファルト殻	
								40	t
								処分費(t)	
								Co殻(無筋)	
								3	t
								処分費(t)	
								Co二次製品	
								31.6	t
								矢板・鋼管スクラップ 控除	
								ヘビーH1	
								0.2	t
現場発生品運搬 発生材種類：									
					一式				
								現場発生品及び支給品運搬	
								31.6	t
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.2	t
案内看板撤去工									
					一式				
								案内塔看板撤去	
								1	式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								概要看板撤去	
								1	基
舗装									
					式		2, 979, 217		
舗装工									
					式		589, 402		
アスファルト舗装工									
					式		589, 402		
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								367	m2
防護柵工									
					式		113, 440		
路側防護柵工									
					式		113, 440		
ガードレール									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防護柵設置工(ガードレール設置工)
道路付属施設工					8 m
境界工			式	1, 890, 657	
境界(法留)壁 本体コンクリート規格:			式	28, 090	
			一式		コンクリート
道路付属物工					1 m3
			式	1, 862, 567	
視線誘導標 視線誘導標規格:, 施工区分:, 施工規模:			一式		道路付属物設置工
					2 本
					道路付属物設置工
					1 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
案内看板設置工					
			一式		
					標識板設置
					6 m2
					標識柱・基礎設置
					1 基
仮設工					
			式	385,718	
水替工					
			式	53,118	
ポンプ排水 排水量:,排水方法:					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転
					日
交通管理工					
			式	332,600	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								20	人日
							7, 205, 528		
共通仮設費（率分）									
							1, 069, 000		
共通仮設費計									
							1, 069, 000		
純工事費									
							8, 274, 528		
現場管理費（率分）									
							3, 072, 000		
現場管理費計									
							3, 072, 000		
工事原価									
							11, 346, 528		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							11,346,528		
一般管理費等									
							2,419,472		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,423,472		
工事価格									
							13,770,000		

07-実施-一般-0000-当初