

令和 07 年度				調査			
林道鈴川線改良工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 高根 地内			
		実施・元		変更			
設計額		8,756,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=20.0m 土工 V=158m2 重力式擁壁工 L=15m 構造物撤去工 V=17.3m3			変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位：円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	7,960,000							
請負 工事	7,960,000							
附帯 工事								
補償 工事								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	796,000							
請負 工事	796,000							
附帯 工事								
補償 工事								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	8,756,000							
請負 工事費	8,756,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
土工									
							3,679,944		
土工									
							1,012,567		
土工									
							155,671		
土工									
バックホウ 地山掘削積込 5,000m3未満（林道） 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土									
		9		m3					
作業土工（床掘工） 障害物：なし レキ質土・粘性土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）									
		61		m3					
作業土工（床掘工） 障害物：なし 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留方式：土留工なし（補助労務なし）									
		35		m3					
埋戻し									
		53		m3					

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
撤去工									
							27,644		
舗装版撤去									
アスファルト舗装版破碎・積込み									
		1.1		m3					
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離18.6km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）									
		1.1		m3					
特殊基礎単価									
		2.3		t					
道路付属施設撤去									
ガードケーブル支柱撤去 コンクリート建込 Gr-C3-2B塗装品									
		6		m					
ガードレール撤去を準用 構造物撤去									
							829,252		
構造物とりこわし工（標準単価） 無筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し									
		17.3		m3					

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離18.6km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）				
	17.3	m3		
特殊基礎単価				
	17.3	t		
残土処理				
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離18.6km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）				
	52	m3		
特殊基礎単価				
	52	m3		
擁壁工・土留工				
			2,667,377	
コンクリート擁壁				
			2,667,377	
コンクリート打設				
コンクリート				
	43.3	m3		

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
型枠								
型枠								
基礎工								
基礎砕石								
目地材設置								
目地板								
間詰コンクリート								
コンクリート								
型枠								

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装工									
							478,275		
交通安全施設工									
							478,275		
交通安全施設工									
							286,984		
交通安全施設工									
防護柵基礎工 プレキャスト車両用防護柵基礎(サイドガード) SG-BC800 2m/個 プレキャスト擁壁設置を準用									
		6		m					
モルタル練 コンクリート洗い砂（荒目）を使用									
		0.4		m3					
コンクリート									
		1.8		m3					
型枠									
		2		m2					
基礎碎石									
		18		m2					

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
排水工									
							191,291		
横断排水物工									
道路用グレーチング落蓋（蓋組）横断溝据付 300A B 300mm×H 300mm×L 1000mm									
		1.5		m					
道路用グレーチング落蓋（蓋組）横断溝撤去 300A B 300mm×H 300mm×L 1000mm									
		1		m					
コンクリート									
		0.1		m3					
基礎碎石									
		0.6		m2					
型枠									
		0.6		m2					
排水構造物工									
排水構造物工（U型側溝据付）（標準単価） L=1,000mm 500kg/個以下 法面縦排水 基礎碎石 コルゲートU型フリュームA450*450									
		3		m					

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	ふとんかご 高50cm#10幅120cm GS-3 T3453 詰石 割栗石150-200mm	2	m						
直接工事費							4,158,000		
共通仮設費（ 率分）							655,000		
共通仮設費							655,000		
純工事費							4,813,000		
現場管理費							1,684,000		
工事原価							6,497,000		
工事原価計							6,497,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)							1,461,000		

07-実施-林道-0001-当初

請負工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,463,000		
工事価格									
							7,960,000		

07-実施-林道-0001-当初