

令和7年度 上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 上の山 地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	5,742,000 円		円	
契 約 額	円		円	
（ 内 消 費 税 額 ）	522,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和7年6月25日から令和7年12月8日まで		167 日間	
実施 (元) 設計	上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事 N=1.0基		変更 設計	

上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事
消 費 税 総 括 表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	5,220,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	522,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	5,742,000				

	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事	実施・元	5,220,000	2,856,400	165,099	2,198,501	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	5,220,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	522,000				
	変 更					
総 計	実施・元	5,742,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事					
1. 給水ポンプユニット	1式	2,630,000			特別仕様
					最大使用水量0.4m ³ /min 全揚程 41m
					200V・2.2Kw交互並列運転 インバーター駆動、避雷器内蔵
					一括警報用パトライト端子付き (有電圧200V)
					IJ3 50-E2.2×2
2. ゴム玉フレキ	1 個	12,000			50A 10K
3. ゴム玉フレキ	2個	20,000			40A 10K
4. 機器搬入据付接続費	1式	74,400			
5. 電気接続工事	1式	45,000			
6. 試運転調整費	1式	50,000			
7. 既設ポンプ撤去処分	1式	25,000			
直接工事費 計		2,856,400			

上の山住宅（市営）給水ポンプユニット更新工事	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					公共建築工事共通費積算基準（R5） 共通費（改修機械設備工事）
1. 共通仮設費	1式	165,099			工期5.5ヶ月 直接工事費＊5.78/100
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,478,721			純工事費＊48.94/100
一般管理費	1式	719,780			工事原価＊16.14/100
共通費 計		2,363,600			