

令和 07 年度				調査			
市道保内線消雪施設(散水管)工事				実施設計書		設計	
工事番号				施工地			
荒除第1号				村上市下鍛冶屋ほか地内			
		実施・元		変更			
		設計額		11,781,000 円		円	
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 120 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		消雪パイプ新設 ・プレキャスト散水管 (100A) L=93.5m		変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	10,710,000							
本 工 事 費	10,710,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,071,000							
本 工 事 費	1,071,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	11,781,000							
本 工 事 費	11,781,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
構造物撤去工			式	4,611,686	
構造物取壊し工			式	376,116	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式	285,616	
					舗装版切断
					380 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎
					100 m2
運搬処理工			式	90,500	

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					10 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t)
					23.5 t
道路付属施設工					
			式	3,095,282	
作業土工					
			式	198,172	
床掘り(掘削) 土質:土砂					
			一式		
					掘削
					14 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:					
			一式		

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					3 m3
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					14 m3
					残土等処分
					14 m3
道路付属物工					
			式	2,897,110	
消雪パイプ					
			一式		
					基礎碎石
					42 m2
					目地板
					2 m2
					末端ドレーン (仮設) 350×350×400 再利用
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	691,278	
アスファルト舗装工					
			式	667,464	
仮復旧					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					112 m2
本復旧					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					56 m2
					表層(車道・路肩部)
					56 m2
区画線工					
			式	23,814	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
			一式		

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								63	m
仮設工									
					式		449,010		
交通管理工									
					式		449,010		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								27	人日
直接工事費									
							4,611,686		
共通仮設費（率分）									
							1,270,000		
共通仮設費計									
							1,270,000		
純工事費									
							5,881,686		

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				2,872,000	
現場管理費計					
				2,872,000	
工事原価					
				8,753,686	
工事原価計					
				8,753,686	
一般管理費等					
				1,953,314	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,956,314	
工事価格					
				10,710,000	

07-実施-一般-0003-当初