

令和 07 年度				調査			
普通河川滝矢川改修（その5）工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神河第1号				村上市平林地内			
		実施・元		変更			
設計額		56,716,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 230 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=53.7m ・擁壁護岸工 L=53.7m ・仮設工 1式		変更 設計概要				

消費 税 総 括 表

(単位 ： 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	51,560,000							
本 工 事 費	51,560,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	5,156,000							
本 工 事 費	5,156,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	56,716,000							
本 工 事 費	56,716,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸					
			式	26,166,481	
河川土工					
			式	2,862,486	
盛土工					
			式	225,160	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					20 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 寺尾→現場
					20 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料 寺尾産：砂質土 20 m3
法面整形工					
			式	22,190	
法面整形(盛土部) 法面締固め：無し, 現場制約：無し					
			一式		
					法面整形 50 m2
残土処理工					
			式	2,615,136	
整地					
			一式		
					土砂等運搬 現場→置場 320 m3
					積込(ルース) 320 m3
土砂等運搬 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 西興屋地内 置場→処分地 320 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 西興屋地内処施設 320 m3
法覆護岸工					
			式	339,874	
護岸付属物工					
			式	339,874	
縦帯コンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%, 幅 :, 高さ:					
			一式		
					基礎碎石 81 m2
					コンクリート 8 m3
擁壁護岸工					
			式	11,905,293	

07-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	1,385,024	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					320 m3
埋戻し 土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					170 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 寺尾→現場
					170 m3
土材料					
			一式		
					土材料 寺尾産:岩砕混じり土
					170 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
場所打擁壁工					
			式	3,106,927	
基礎材 基礎材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:0.2m					
			一式		
					基礎碎石
					248 m2
均しコンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 敷厚:10cm					
			一式		
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					25 m3
					型枠
					11 m2
コンクリート 擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m, コンクリート規格:21-8-25(20)(高炉) W/C≤5					
			一式		
					コンクリート(場所打擁壁)
					26 m3
鉄筋 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鉄筋工[市場単価]
					1 t
					鉄筋工[市場単価]
					3 t
					底版鉄筋溶接 2列 D13とD16
					1, 611 箇所
水抜パイプ					
			一式		
吸出し防止材 材質:合繊不織布, 種類:引張強度9.8KN/m, 厚さ:t=10mm					
			一式		
					吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 引張強度9.8KN/m
					97 m2
プレキャスト擁壁工					
			式	7, 413, 342	
プレキャスト擁壁					
			一式		
					水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L2.0m 2200kg超え2600kg以下
					50 個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.0m（短尺） 1100kg超え1500kg以下 4 個
						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.5m（短尺） 1500kg超え1900kg以下 2 個
						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.132/1.292m（斜切） 1100kg超え1500kg以下 2 個
						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.833/1.673m（斜切） 1900kg超え2200kg以下 2 個
						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.730/1.622m（斜切） 1900kg超え2200kg以下 2 個
付帯道路工						水路用RC L型ブロック機械据付 H1.8m×L1.254/1.363m（斜切） 1500kg超え1900kg以下 2 個
側溝工				式	498,295	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:BF-250				式	498,295	
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝 BF-250
					1 m
ヒューム管(B形管) 管規格:外圧管1種					
			一式		
					ヒューム管(B形管)
					1 m
暗渠排水管					
			一式		
構造物撤去工					
			式	1, 784, 892	
構造物取壊し工					
			式	1, 784, 892	
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物					
			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					70 m3
					構造物とりこわし・運搬・処分 2次製品
					2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t) 廃プラスチック類	
								0.1	t
仮設工									
					式	8,775,641			
工事用道路工									
					式	2,969,536			
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満									
					一式				
								積込(ルーズ)	
								140	m3
								土砂等運搬 寺尾→現場	
								140	m3
								土材料 寺尾産:岩砕混じり土	
								140	m3
								路体(築堤)盛土	
								140	m3
								土砂等運搬 現場→置場	
								140	m3

07-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							整地	
							140	m3
敷砂利 碎石規格: , 敷厚:								
				一式				
							路体(築堤)盛土	
							82	m3
敷鉄板 鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去								
				一式				
							敷鉄板設置・撤去	
							549	m2
							敷鉄板賃料	
							122	枚
仮設舗装								
				一式				
							不陸整正	
							270	m2
							表層(車道・路肩部)	
							270	m2

07-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下								
				一式				
							舗装版切断	
							57	m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版								
				一式				
							舗装版破碎	
							270	m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎								
				一式				
							殻運搬	
							14	m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							処分費(t)	
							32	t
土留・仮締切工								
				式		2,743,956		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
軽量鋼矢板 軽量鋼矢板型式:3型, 軽量鋼矢板平均長さ:7m , 矢板根入長:5m									
					一式				
								軽量鋼矢板パイプハンマ打込・引抜工	
								324	枚
								軽量鋼矢板油圧圧入・引抜工	
								324	枚
								鋼矢板(各種) 軽量鋼矢板3型賃料 (L=7m)	
								324	枚
水替工									
					式		1,899,280		
ポンプ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:常時排水									
					一式				
								ポンプ設置・撤去	
								1	箇所
								ポンプ運転	
									日
								ポンプ設置・撤去	
								1	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転	日
仮水路工									
					式	1, 162, 869			
コルゲートパイプ									
					一式				
								コルゲートフリューム	124 m
土のう 大型土のう規格:									
					一式				
								大型土のう工 砂、耐候性短期型	19 袋
								大型土のう工 砂、耐候性短期型	19 袋
								土のう工 砂	60 袋
水門									
					式	1, 668, 960			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付属物設置工					
			式	1,668,960	
防止柵工					
			式	1,668,960	
転落(横断)防止柵 柵高:1.2m, 作業区分:土中建込					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 P1-1.1-3.0E-f
					144 m
直接工事費					
				27,835,441	
運搬費					
			式	1,355,494	
仮設材運搬費					
			式	1,355,494	
					仮設材等の運搬 敷き鉄板
					98 t
					仮設材等の運搬 敷き鉄板
					98 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費 敷き鉄板	
								98	t
								仮設材等の運搬 軽量鋼矢板	
								32	t
								仮設材等の運搬 軽量鋼矢板	
								32	t
								仮設材等の積込み取卸し費 軽量鋼矢板	
								32	t
								現場発生品及び支給品積込・荷卸 仮水路	
								3	t
								現場発生品及び支給品積込・荷卸 仮水路	
								3	t
								現場発生品及び支給品運搬 仮水路	
								3	t
								現場発生品及び支給品運搬 仮水路	
								3	t
役務費									
					式		1, 142, 000		

07-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
借地料									
					式		1, 142, 000		
								借地料(一式入力)	1 式
共通仮設費 (率分)									
							2, 581, 000		
共通仮設費計									
							5, 078, 494		
純工事費									
							32, 913, 935		
現場管理費 (率分)									
							10, 591, 000		
現場管理費計									
							10, 591, 000		
工事原価									
							43, 504, 935		
工事原価計									
							43, 504, 935		

07-実施-一般-6101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							8,039,065		
契約保証費									
							16,000		
一般管理費等計									
							8,055,065		
工事価格									
							51,560,000		

07-実施-一般-6101-当初