

令和 07 年度				調査			
蛇川排水路フェンス改修工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 緑町1丁目 地内			
		実施・元		変更			
設計額		2,948,000 円		円			
契約額 （内消費税額）		円 （円）		円 （円）			
工事・履行日数		工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	ネットフェンス設置 L=46m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,680,000							
本 工 事 費	2,680,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	268,000							
本 工 事 費	268,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,948,000							
本 工 事 費	2,948,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
河川及び排水路工	直接工事費(仮設工を除く)					
				式	745,000	
土工						
				式	136,000	
掘削工						
				式	52,000	
床堀						
				式	39,000	
	SP床掘り 土砂 現場制約あり					
		0	省略			
	埋戻し					
		4	m3			
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻 まき出し砂・砂質土 人力タコ					
		4	m3			
	法面整形工					
				式	84,000	

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	金	額	備	考
				法面整形								
								式		84,000		
				SP法面整形								
				切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土								
				現場制約有り								
				0 省略	53			m2				
				構造物撤去工								
								式		56,000		
				構造物取壊し工								
								式		56,000		
				ネットフェンス撤去								
								式		65,000		
				ネットフェンス設置・撤去工（本体）								
				撤去（廃棄）								
				柵高1.2m アンカーブロック								
				0 省略	46			m				
				殻運搬								
								式		3,000		
				SP殻運搬								
				コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
				機械積込								
				0 省略	0.3			m3				
				撤去フェンス運搬費（輸送費（仮設材）準用）								
				片道 積込・荷卸1回								
				10kmまで、12m以内 合計重量0.5t								
				0 省略	1			式				

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			殻運搬・処理					
						式	-12,000	
			殻処分費 無筋コンクリート					
			07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	0.7	t			
			スクラップ控除 ヘビーH2					
			12 スクラップ控除	0.5	t			
			水路付帯工					
			安全施設工			式	538,000	
			安全施設工					
						式	538,000	
			ネットフェンス					
			ネットフェンス設置・撤去工（本体） 設置、亜鉛メッキ製 支柱間隔2.0m 柵高1.5m アンカーブロック			式	538,000	
			0 省略	46	m			
			支障木撤去工					
						式	15,000	
			支障木撤去					
						式	15,000	

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
			支障木撤去						
							式	15,000	
		刈払工 チェーンソー 樹木 樹量 0～40 (本・m/10a)							
					0.01		ha		
		集積工							
					0.01		ha		
		直接工事費(仮設工)							
							式	444,000	
		仮設工							
							式	444,000	
		仮設道路工							
							式	62,000	
		敷鉄板							
							式	62,000	
		敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去							
					88		m ²		
		賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×3048							
					19		枚		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
		安全費									
							式		382,000		
		交通誘導警備員									
							式		382,000		
		交通誘導警備員労務単価									
	0	省略									
				1			式				
直接工事費											
									1,189,000		
		運搬費									
				1			式		126,000		
		共通仮設(積上げ)									
							式		126,000		
		運搬費									
							式		126,000		
		仮設材輸送									
							式		126,000		
		輸送費(仮設材) 往復 積込・荷卸 1回 10kmまで、12m以内 合計重量15.2t									
	0	省略									
				1			式				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
									154,000		
共通仮設費計											
									280,000		
純工事費											
									1,469,000		
現場管理費（率分）											
									703,000		
現場管理費計											
									703,000		
間接工事費											
									983,000		
工事原価											
									2,172,000		
一般管理費等											
									507,000		
契約保証費											
									1,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等											
									508,000		
工事価格											
									2,680,000		
消費税相当額											
									268,000		
本工事費											
									2,948,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									2,680,000		
工事費計									268,000		
									2,948,000		