

令和 07 年度				調査		
市道三面・小国線道路災害復旧工事（実施）				設計書		
設計						
工事番号			施工地			
村災第1号			村上市 三面 地内			
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		9,394,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=38.6m 1-1工区 L=10.65m 1-2工区 L=27.97m 道路土工 掘削 V=1200m3 ふとんかご工 L=90.0m 舗装工 表層(車道・路肩部) A=3.0m2 中間支柱 N=4本		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	8,540,000							
本 工 事 費	8,540,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	854,000							
本 工 事 費	854,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	9,394,000							
本 工 事 費	9,394,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	4, 443, 491	
掘削工			式	2, 928, 853	
掘削 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工 数量:小規模(標準)			式	1, 478, 400	
			一式		
					掘削
					1, 200 m3
路体盛土工			式	50, 460	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満			一式		
					路体(築堤)盛土
					60 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	381,061	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
			一式		
					法面整形
					310 m2
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					150 m2
残土処理工					
			式	1,018,932	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					1,090 m3
					整地
					1,090 m3

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	21,287	
構造物取壊し工					
			式	11,905	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断
					15 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:6cm					
			一式		
					舗装版破碎
					7 m2
運搬処理工					
			式	9,382	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					0.4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
敷処分									
					一式				
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
仮設工								0.9	t
					式		1,493,351		
土留・仮締切工									
					式		1,493,351		
ふとんかご									
					一式				
								ふとんかご	
								90	m
								吸出し防止材設置	
								113	m2
舗装									
					式		111,523		
舗装工									
					式		79,723		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	79,723	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:各種,路盤材規格:,仕上り厚:120mm					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					15 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:120mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					15 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					15 m2
防護柵工					
			式	31,800	
路側防護柵工					
			式	31,800	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
ガードケーブル									
					一式				
								中間支柱	
								4	本
直接工事費									
							4,555,014		
共通仮設費（率分）									
							593,000		
共通仮設費計									
							593,000		
純工事費									
							5,148,014		
現場管理費（率分）									
							1,807,000		
現場管理費計									
							1,807,000		
工事原価									
							6,955,014		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							6,955,014		
一般管理費等									
							1,582,986		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,584,986		
工事価格									
							8,540,000		

07-実施-一般-1111-当初