

令和 07 年度				調査			
市道三面・小国線舟曳トンネル修繕工事（実施）				設計書			
設計				設計			
工事番号				施工地			
村道維第1号（補）				村上市 岩崩 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		14,509,000 円		円			
契約額		円		円			
（内消費税額）		（円）		（円）			
工事・履行日数		工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実 施 （元） 設計概要		はく落防止対策工 FRPメッシュ工（フォルクトウメッシュ工法） FRPネット設置 A=116.3m2 照明修繕工 ケーブルラック設置 L=6.0m トンネル照明器具取付 N=5台		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	13,190,000							
本 工 事 費	13,190,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,319,000							
本 工 事 費	1,319,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	14,509,000							
本 工 事 費	14,509,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	6,161,670	
トンネル工					
			式	5,762,550	
はく落防止対策工					
			式	5,438,880	
FRPメッシュ工（フォルクウメッシュ工法）					
			一式		
					FRPネット設置
					116.3 m2
					劣化防止剤塗布工
					69.7 m2
					FRPメッシュ工材料費
					1 式
照明修繕工					
			式	323,670	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
照明修繕工								
				一式				
							ケーブルラック設置	
							6	m
							ケーブルラック設置	
							6	m
							トンネル照明器具取付	
							5	台
							トンネル照明器具取付	
							5	台
							照明修繕工材料費	
							1	式
							高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ、フレーム型） 作業床高～12m	
								日
							現場発生品及び支給品運搬	
							1	t
							矢板・鋼管スクラップ 控除	
							1	t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		399,120		
交通管理工									
					式		399,120		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								24	人日
							6,161,670		
共通仮設費（率分）									
							1,012,000		
共通仮設費計									
							1,012,000		
純工事費									
							7,173,670		
現場管理費（率分）									
							3,646,000		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							3,646,000		
工事原価									
							10,819,670		
工事原価計									
							10,819,670		
一般管理費等									
							2,366,330		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,370,330		
工事価格									
							13,190,000		

07-実施-一般-1111-当初