

令和 7 年度				調 査			
岩沢No.1 マンホールポンプ2号ポンプ取替工事 実施				設計書			
工 事 番 号				施 行 地			
特下朝修 第7-10号				村上市 岩沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
		8,327,000 円		円			
設 計 額		8,327,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 250 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 令和 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施		着脱式水中汚水ポンプ取替 N=1.0箇所		変 更			
(元)							
設計概要				設計概要			

消費税総括表

特下朝修 第7-10号 岩沢No.1マンホールポンプ2号ポンプ取替工事 実施

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)×(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)	(19)=(16)×(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
工事価格計	7,570,000							
本工事費	7,570,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)×0.10	(5)=(4)×0.10	(8)=(7)×0.10	(11)=(10)×0.10	(14)=(13)×0.10	(17)=(16)×0.10	(20)=(19)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額計	757,000							
本工事費	757,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(17)=(15)+(16)
工事費計	8,327,000							
本工事費	8,327,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **						
機械設備						
岩沢No.1 マンホールポンプ 1号ポンプ 着脱式水中汚水ポンプ取替						
機器費					6,030,000	
φ100mm×1.12m3/min×12m×5.5kw×200V×50Hz×4P 本体重量385 k g ケーブル 10m付 SUS吊上げチェーン付	1		台	6,030,000	6,030,000	機器費は現場持込価格とする。 見積
直接工事費					143,065	
労務費					135,200	
汚水ポンプ据付 一般労務費	1		式	22,900	22,900	施工 第0-0001号内訳表
汚水ポンプ据付 機械設備据付労務費	1		式	60,600	60,600	施工 第0-0002号内訳表
汚水ポンプ撤去 一般労務費	1		式	22,900	22,900	施工 第0-0003号内訳表
汚水ポンプ撤去 設備機械撤去労務費	1		式	28,800	28,800	施工 第0-0004号内訳表
複合工費					6,195	
現場発生品運搬	1		式	6,195	6,195	施工 第0-0005号内訳表
直接経費					1,670	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械経費					
		1	式		1,670	
仮設費					206,063	
	仮設費（率）					
		1	式		173,463	
	仮設費（積み上げ分）					
	交通誘導警備員B	2	人	16,300	32,600	
直接工事費計					349,128	
間接工事費	共通仮設費					
		1	式		240,000	
	純工事費					
		1	式		589,128	
	現場管理費					
		1	式		341,000	
	据付間接費					
		1	式		54,540	
間接工事費計					635,540	
据付工事原価					984,668	
工事原価					7,014,668	
一般管理費等						前払金支出割合補正あり 機器費補正あり
		1	式		555,332	
工事価格					7,570,000	
消費税相当額						
					757,000	10%
工事費					8,327,000	