

令和 07 年度				調査			
瀬波船溜まり貯留槽盛土工事				設計書			
工事番号				施工地			
				村上市 瀬波 地内			
		実施・元		変更			
設計額		72,094,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 02 月 27 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	貯留槽盛土工 V=8,700m3 遮水工 A=2,910n2 大型土のう工 N=340袋 転落防止柵工 L=361m 水替工 一式			変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	65,540,000							
本 工 事 費	65,540,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	6,554,000							
本 工 事 費	6,554,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	72,094,000							
本 工 事 費	72,094,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
河川修繕					
河川土工			式	34,007,264	
掘削工			式	17,920,348	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			式	335,400	
			一式		
盛土工					掘削
					1,000 m3
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上			式	8,206,450	
			一式		
					路体(築堤)盛土
					8,700 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂運搬工
				8,600	m3
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満					
			一式		
					積込(ルース)
				8,600	m3
法面整形工					
			式	1,080,456	
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
				1,040	m2
					遮水シート張 土木安定シート 軟弱地盤安定 厚0.37mm
				1,040	m2
法面整形工(ICT)					
			式	8,298,042	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面(切土) (ICT)					
			一式		
					法面整形
					2,910 m2
					遮水シート張 吸出防止材（合織不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m
					2,910 m2
					大型土のう工 耐候性 φ110（丸型） 長期（3年）型
					340 袋
腹付工					
			式	12,920,396	
覆土工					
			式	7,893,940	
覆土(採取土)					
			一式		
					掘削
					8,600 m3
					整地
					8,600 m3

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂運搬工	
								8,600	m3
転落防止柵工									
					式		5,026,456		
転落防止柵工									
					一式				
								フェンス設置工	
								UN-A1200	
								361	m
								H型鋼付ガードレールの設置	
								橋梁架設工事の積算	
								4	m
仮設工									
					式		3,166,520		
水替工									
					式		3,166,520		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ設置・撤去	
								1	箇所

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ 運転	日
直接工事費									
							34,007,264		
準備費									
					式		4,968,400		
木根等処分費									
					式		4,968,400		
								伐木・伐竹(伐木除根)	
								40,000 m2	
								集積積込み(機械施工)(伐木除根)	
								40,000 m2	
技術管理費									
					式		20,500		
土質等試験費									
					式		20,500		
共通仮設費 (率分)									
							3,132,000		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計									
							8,120,900		
純工事費									
							42,128,164		
現場管理費（率分）									
							13,224,000		
現場管理費計									
							13,224,000		
工事原価									
							55,352,164		
工事原価計									
							55,352,164		
一般管理費等									
							10,165,836		
契約保証費									
							22,000		
一般管理費等計									
							10,187,836		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						65,540,000			

07-実施-一般-1111-当初