

令和 07 年度		調 査	
烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事 実施		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
公雨交荒第2号		村上市坂町地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	44,220,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 210 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長L=73.0m プレキャストカルバート工 (1,500×1,500) L=50.0m プレキャストカルバート工 (1,500×1,200) L=23.0m	変 更	設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	19,565,368	
カバー工			式	19,552,020	
作業土工			式	5,416,075	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					650 m3
埋戻し 土質:			一式		埋戻し
					310 m3
基面整正			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							基面整正	
							200	m2
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				一式				
							土砂等運搬	
							650	m3
残土処分				一式				
							残土等処分	
							650	m3
土材料				一式				
プレキャストカルハート工				式		14,135,945		
プレキャストボックス				一式				
							ボックスカルハート設置 L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	
							50	m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ボックスカルバート設置 L=2.0m/個 1.25<B≤2.50 0<H≤1.25 23 m
基礎工			一式		
					基礎碎石 150 m2
					コンクリート 20 m3
					型枠 20 m2
点検孔設置工 内幅:1.5m,内高:1.5m			一式		
					プレキャストマンホール 1 基
構造物撤去工			式	13,348	
構造物取壊し工			式	9,794	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				一式				
							舗装版切断	
							12	m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm				一式				
							舗装版破碎	
							7	m2
運搬処理工				式		3,554		
殻運搬 殻種別:				一式				
							殻運搬	
							1	m3
殻処分				一式				
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							1	t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路改良					
			式	28,476	
舗装工					
			式	28,476	
アスファルト舗装工					
			式	28,476	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					7 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					7 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					7 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	2,924,468	
仮設工					
			式	2,924,468	
工事用道路工					
			式	38,224	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					50 m ²
					敷鉄板賃料
					11 枚
管路土留め工					
			式	1,992,734	
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					73 m
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					73 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							たて込み簡易土留材賃料	
							210	m2
水替工								
				式		178,420		
ポンプ排水								
				一式				
							ポンプ運転工	
								日
							据付・撤去工	
							1	現場
交通管理工								
				式		715,090		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							43	人日
直接工事費								
						22,518,312		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	91,260	
仮設材運搬費					
			式	91,260	
					仮設材等の運搬
					18 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					9 t
共通仮設費 (率分)					
				2,844,000	
共通仮設費計					
				2,935,260	
純工事費					
				25,453,572	
現場管理費 (率分)					
				8,497,000	
現場管理費計					
				8,497,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
					33,950,572			
工事原価計								
					33,950,572			
一般管理費等								
					6,237,428			
契約保証費								
					12,000			
一般管理費等計								
					6,249,428			
工事価格								
					40,200,000			