

令和 07 年度				調査			
小岩内地内（高野沢）農地防災工事その2（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 小岩内 地内			
		実施・元		変更			
設計額		10,945,000 円		円			
契約額 （内消費税額）		円 （円）		円 （円）			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	整地工 一式			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,950,000							
本 工 事 費	9,950,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	995,000							
本 工 事 費	995,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,945,000							
本 工 事 費	10,945,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
土木工事											
農用地造成工	直接工事費(仮設工を除く)										
							式		3,926,000		
作業土工											
							式		3,035,000		
土水路設置工											
							式		330,000		
床堀											
							式		16,000		
0 省略	SP床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し										
				50			m3				
0 省略	法面整形工(切土)										
							式		191,000		
0 省略	SP法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し										
				205			m2				
0 省略	基面整正										
							式		36,000		

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			SP基面整正					
		0	省略	77		m2		
			盛土					
						式	46,000	
			機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 砂・砂質土 人力タンパ〔Ⅰ〕 地山 小規模(標準)					
		0	省略	12		m3		
			法面整形工(盛土)					
						式	41,000	
			SP法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め有り					
		0	省略	54		m2		
			整地工					
						式	2,705,000	
			整地工					
						式	993,000	
			SP整地 敷均し(ルス°) 標準(10,000m3未満) 障害無し					
		0	省略	6,660		m3		
			石礫除去工					
						式	1,712,000	

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
			人力石礫除去工						
			除去量： 4 m3／10 a 未満						
		0	省略		3		h a		
			構造物撤去工						
							式	891,000	
			構造物取壊し工						
							式	555,000	
			コンクリート構造物取壊し						
							式	391,000	
			構造物とりこわし工<標準単価>						
			機械施工 鉄筋 低騒音・振動対策有						
		0	省略		20		m3		
			殻運搬・処理						
							式	164,000	
			SP殻運搬						
			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						
			機械積込						
		0	省略		20		m3		
			殻処分 (有筋)						
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定		50		t		
			流木撤去工						
							式	124,000	

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
				流木撤去工					
							式	124,000	
				堆積塵芥処理（機械処理） 収集・集積・積込のみ 新潟県土木積算基準準用					
					40	m3			
				大型土のう撤去					
							式	212,000	
				大型土のう撤去工					
							式	212,000	
				大型土のう工 撤去 作業半径6m以下 バックホウ(クレーン付) 排対3次 クローラ型2.9t山0.8m3					
					213	袋			
				廃材運搬（輸送費（仮設材）準用） 片道 積込又は荷卸 1回 10kmまで、12m以内 合計重量0.5t					
					1	式			
				廃材処分費 廃プラスチック類 見積単価 07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定					
					0.5	t			
				直接工事費(仮設工)					
							式	548,000	
				仮設工					
							式	548,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			仮設道路工								
							式		548,000		
			敷鉄板								
							式		548,000		
			敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
		0	省略		750		m ²				
			賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096								
		0	省略		81		枚				
直接工事費											
									4,474,000		
運搬費											
					1		式		657,000		
共通仮設(積上げ)											
			運搬費								
							式		657,000		
			仮設材輸送								
							式		657,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
0 省略	輸送費（仮設材） 片道 積込・荷卸 1 回 20kmまで、12m以内 合計重量129.6t										
		1		式							
共通仮設費（ 率分）											
									825,000		
共通仮設費計											
									1,482,000		
純工事費											
									5,956,000		
現場管理費（ 率分）											
									2,170,000		
現場管理費計											
									2,170,000		
間接工事費											
									3,652,000		
工事原価											
									8,126,000		
一般管理費等											
									1,821,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費											
									3,000		
一般管理費等											
									1,824,000		
工事価格											
									9,950,000		
消費税相当額											
									995,000		
本工事費											
									10,945,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									9,950,000		
工事費計									995,000		
									10,945,000		