

令和 07 年度				調査		
市道番丁4号線ほか道路新設改良工事				設計書		
工事番号				施工地		
村都第1号（交）				村上市 田端町 地内		
		実施・元		変更		
設計額		16,412,000 円		円		
契約額 （内消費税額）		円 （円）		円 （円）		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日		
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=94.9m 掘削工 V=270m3、路床盛土工 V=100m3 側溝工 L=142m、構造物撤去工 N=1式 下層路盤（車・路）A=401m2 上層路盤（車・路）A=93m2 表層（車・路）A=113m2 区画線工 N=1式		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	14,920,000							
本 工 事 費	14,920,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,492,000							
本 工 事 費	1,492,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	16,412,000							
本 工 事 費	16,412,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	6,888,379	
道路土工					
			式	2,182,607	
掘削工					
			式	90,558	
掘削					
			一式		
					掘削
					270 m3
路床盛土工					
			式	452,929	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					100 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					110 m3
土材料					
			一式		
残土処理工					
			式	1, 639, 120	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					280 m3
残土等処分					
			一式		
排水構造物工					
			式	4, 066, 568	
作業土工					
			式	324, 120	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					60 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
側溝工					
			式	3,018,936	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					82 m
					自由勾配側溝
					9 m
					自由勾配側溝
					8 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝	
								22	m
								自由勾配側溝	
								15	m
								自由勾配側溝	
								6	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								66	枚
								蓋版	
								35	枚
								蓋版	
								8	枚
								蓋版	
								3	枚
								蓋版	
								5	枚

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝閉塞工					
					コンクリート
					0.05 m3
					型枠
					1 m2
管渠工					
			式	131,812	
遠心ボックスカルバート					
					鉄筋コンクリート台付管
					4 m
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					6 m
集水桝・マンホール工					
			式	591,700	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H700 グレーチング T-25t 2 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B800×L800×H800 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B800×L800×H900 グレーチング T-25t 1 基
					境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (1) B300×L500×H600 境界ブロック 再利用設置 1 基
構造物撤去工					
			式	261, 527	
構造物取壊し工					
			式	197, 559	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							構造物とりこわし	
							7	m3
舗装版切断								
				一式				
							舗装版切断	
							64	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎	
							25	m2
運搬処理工								
				式		63,968		
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							7	m3
							殻運搬	
							1	m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					17 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					3 t
仮設工					
			式	377,677	
水替工					
			式	20,132	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	357,545	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					21.5 人日
舗装					
			式	1,128,023	
舗装工					
			式	763,627	
アスファルト舗装工					
			式	763,627	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					401 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					93 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					99 m2
					表層(車道・路肩部)
					14 m2
区画線工					
			式	364,396	
区画線工					
			式	364,396	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					46 m
					区画線設置 溶融式区画線(特殊)
					溶融式塗布材 緑色 47 m2
直接工事費					
				8,016,402	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費								
				式		157,200		
軟弱地盤調査費								
				式		157,200		
共通仮設費（率分）								
						1,083,000		
共通仮設費計								
						1,240,200		
純工事費								
						9,256,602		
現場管理費（率分）								
						3,168,000		
現場管理費計								
						3,168,000		
工事原価								
						12,424,602		
工事原価計								
						12,424,602		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,491,398		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,495,398		
工事価格									
							14,920,000		

07-実施-一般-0000-当初