

令和 07 年度				調 査		
道の駅「朝日」造成工事				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
				村上市 猿沢地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		73,865,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	令和7年度 道の駅「朝日」造成工事 ・ 施工延長 L=255m ・ 土工 一式 ・ 舗装工 A=5,000m ² ・ 自由勾配側溝 L=215.1m ・ 鉄筋コンクリート台付管 L=5.3m ・ 集水桝 N=4箇所 ・ 構造物撤去 一式		変 更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
舗装									
舗装工					式	32,882,154			
舗装工					式	24,860,000			
アスファルト舗装工									
					式	24,860,000			
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:200mm									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								5,000 m2	
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超									
					一式				
								基層(車道・路肩部)	
								5,000 m2	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
排水構造物工					5,000 m2
作業土工			式	8,022,154	
床掘り 土質:土砂			式	1,622,445	
			一式		床掘り 自由勾配側溝 掘削
埋戻し 土質:			一式		460 m3
					埋戻し 自由勾配側溝 埋戻
基面整正			一式		260 m3
					基面整正
					150 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
				一式		
						土砂等運搬 土壤汚染により変更有
						190 m3
						残土等処分 土壤汚染により変更有
						190 m3
側溝工						
				式	5,400,151	
自由勾配側溝 側溝規格:						
				一式		
						型枠 基礎コンクリート型枠
						24 m2
						自由勾配側溝 300-300
						6 m
						自由勾配側溝 300-400
						47.4 m
						自由勾配側溝 300-500
						6 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 300-600	
								8	m
								自由勾配側溝 300-700	
								6	m
								自由勾配側溝 300-800	
								2	m
								自由勾配側溝 400-400	
								56.4	m
								自由勾配側溝 500-700	
								4	m
								自由勾配側溝 500-800	
								4	m
								自由勾配側溝 500-900	
								2	m
								自由勾配側溝 500-1000	
								6	m
								自由勾配側溝 500-1100	
								10	m

07-実施-一般-4565-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 500-1200	
								8	m
								自由勾配側溝 500-1300	
								8	m
								自由勾配側溝 500-1400	
								8	m
								自由勾配側溝 600-1400	
								1.5	m
								自由勾配側溝 600-1500	
								4.8	m
側溝蓋	北陸地方整備局 標準設計 参照								
					一式				
								側溝蓋設置	
								61	枚
								蓋版 300×500 車道用 コンクリート蓋	
								61	枚
								側溝蓋設置	
								46	枚

07-実施-一般-4565-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								400×500 車道用	
								コンクリート蓋	
								46 枚	
								側溝蓋設置	
								40 枚	
								蓋版	
								500×500 車道用	
								コンクリート蓋	
								40 枚	
								側溝蓋設置	
								6 枚	
								蓋版	
								600×500 車道用	
								コンクリート蓋	
								6 枚	
								側溝蓋設置	
								8 枚	
								蓋版	
								グレーチング 300型嵩上げ	
								自由勾配側溝用1m長 T25	
								8 枚	
								側溝蓋設置	
								6 枚	
								蓋版	
								グレーチング 400型嵩上げ	
								自由勾配側溝用1m用 T25	
								6 枚	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								側溝蓋設置	
								5	枚
								蓋版 グレーチング`500型嵩上 自由勾配側溝用1m長 T25	
								5	枚
								側溝蓋設置	
								1	枚
								蓋版 グレーチング`600型嵩上 自由勾配側溝用1m長 T25	
								1	枚
管渠工									
					式		136,475		
鉄筋コンクリート台付管 管規格:									
					一式				
								鉄筋コンクリート台付管	
								5.3	m
集水桝・マンホール工									
					式		863,083		
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%,法面作業補正:無									
					一式				

07-実施-一般-4565-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								MD種 M18 1 箇所	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								MD種 M19 1 箇所	
								足掛金具	
								3 本	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								ME種 M20 1 箇所	
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								0.2 m3	
								型枠	
								0.6 m2	
								足掛金具	
								5 本	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								ME種 M20 1 箇所	
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								0.2 m3	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								0.6	m2
								足掛金具	
								5	本
蓋 蓋種類:									
					一式				
								材料費(枚)	
								4	枚
基盤整備									
					式		6,106,331		
敷地造成工									
					式		2,291,230		
盛土工									
					式		2,291,230		
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上									
					一式				
								路体(築堤)盛土	
								4,500	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		
					路床盛土
				3,400	m3
構造物撤去工					
			式	3,815,101	
防護柵撤去工					
			式	75,684	
防護柵撤去(Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)
				53	m
構造物取壊し工					
			式	2,053,847	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋
				26	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし 鉄筋 26 m3
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm					
			一式		
					舗装版破碎 2,090 m2
運搬処理工					
			式	1,685,570	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬 アスファルト殻 209 m3
					殻運搬 無筋 26 m3
					殻運搬 鉄筋 26 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t)	
								アスファルト	
								492	t
								処分費(t)	
								無筋コンクリート	
								61	t
								処分費(t)	
								有筋コンクリート	
								66	t
現場発生品運搬 発生材種類：									
					一式				
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								防護柵	
								0.8	t
								スクラップ控除	
								0.8	t
直接工事費									
							38,988,485		
共通仮設費（ 率分）									
							4,191,000		
共通仮設費計									
							4,191,000		

07-実施-一般-4565-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							43,179,485		
現場管理費（率分）									
							13,640,000		
現場管理費計									
							13,640,000		
工事原価									
							56,819,485		
工事原価計									
							56,819,485		
一般管理費等									
							10,308,515		
契約保証費									
							22,000		
一般管理費等計									
							10,330,515		
工事価格									
							67,150,000		

07-実施-一般-4565-当初