

|                        |                                                                                                                                               |                                   |                 |                           |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| 令和 07 年度               |                                                                                                                                               |                                   |                 | 調査                        |  |  |
| 市道下相川日下4号線橋梁下部工事（実施）   |                                                                                                                                               |                                   |                 | 設計書                       |  |  |
| 設計                     |                                                                                                                                               |                                   |                 |                           |  |  |
| 工事番号                   |                                                                                                                                               |                                   |                 | 施工地                       |  |  |
| 村道第3号（交）               |                                                                                                                                               |                                   |                 | 村上市 日下地内                  |  |  |
|                        |                                                                                                                                               | 実 施 ・ 元                           |                 | 変 更                       |  |  |
| 設計額                    |                                                                                                                                               | 98,351,000 円                      |                 | 円                         |  |  |
| 契約額                    |                                                                                                                                               | 円                                 |                 | 円                         |  |  |
| （内消費税額）                |                                                                                                                                               | （円）                               |                 | （円）                       |  |  |
| 工事・履行日数                |                                                                                                                                               | 工事日数 日間<br>又は 完成期限 08 年 03 月 31 日 |                 | 日間（付与日数 日間）<br>完成期限 年 月 日 |  |  |
| 実 施<br><br>（元）<br>設計概要 | 橋梁下部工(A2橋台) N=1基<br>構造物取壊し工 構造物とりこわし(無筋)V=30m3<br>構造物とりこわし(鉄筋)V=2m3<br>旧橋撤去工 上部工N=1式<br>橋梁下部 場所打ち杭N=3本、橋台躯体工N=1式<br>法覆護岸工N=1式、護床工N=1式、仮設工N=1式 |                                   | 変 更<br><br>設計概要 |                           |  |  |

# 消 費 税 総 括 表

( 単位 : 円 )

| 項 目       | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|           | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|           |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格   | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計 | 89,410,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 89,410,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費税 相当額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費税相当額計   | 8,941,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 8,941,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費     | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計   | 98,351,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 98,351,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                      | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考      |
|---------------------------------------|---|---|-----|---------|----------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊                          |   |   |     |         |          |
| 道路改良                                  |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 式   | 510,518 |          |
| 構造物撤去工                                |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 式   | 510,518 |          |
| 構造物取壊し工                               |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 式   | 292,210 |          |
| コンクリート構造物取壊<br>構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 一式  |         |          |
|                                       |   |   |     |         | 構造物とりこわし |
|                                       |   |   |     |         | 30 m3    |
|                                       |   |   |     |         | 構造物とりこわし |
|                                       |   |   |     |         | 2 m3     |
| かご撤去工                                 |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 式   | 12,920  |          |
| ふとんかご                                 |   |   |     |         |          |
|                                       |   |   | 一式  |         |          |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分       | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備                      | 考  |
|------------------------|---|---|---|----|---|-----------|------------------------|----|
|                        |   |   |   |    |   |           | ふとんかご                  |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 4                      | m  |
| 運搬処理工                  |   |   |   |    |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   | 式  |   | 205,388   |                        |    |
| 殻運搬<br>殻種別:コンクリート殻(無筋) |   |   |   |    |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   | 一式 |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 殻運搬                    |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 30                     | m3 |
|                        |   |   |   |    |   |           | 殻運搬                    |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 2                      | m3 |
| 殻処分                    |   |   |   |    |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   | 一式 |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(無筋) |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 69                     | t  |
|                        |   |   |   |    |   |           | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |    |
|                        |   |   |   |    |   |           | 6                      | t  |
| 旧橋撤去工                  |   |   |   |    |   |           |                        |    |
|                        |   |   |   | 式  |   | 2,163,115 |                        |    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                         |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----------------------------|
| 上部工(撤去)          |   |   |     |           |                             |
|                  |   |   | 式   | 2,163,115 |                             |
| 橋体工              |   |   |     |           |                             |
|                  |   |   | 式   | 1,975,747 |                             |
| 切断工              |   |   |     |           |                             |
|                  |   |   | 一式  |           |                             |
|                  |   |   |     |           | 床版カット工法<br>切断深さ20cm以下       |
|                  |   |   |     |           | 12 m                        |
|                  |   |   |     |           | ワイヤーソーイング工法<br>1切断面積0.2m2以下 |
|                  |   |   |     |           | 0.8 m2                      |
| 削孔工              |   |   |     |           |                             |
|                  |   |   | 一式  |           |                             |
|                  |   |   |     |           | コアボーリング工法<br>削孔径50mm        |
|                  |   |   |     |           | 0.5 m                       |
|                  |   |   |     |           | コアボーリング工法<br>削孔径150mm       |
|                  |   |   |     |           | 1.6 m                       |
| 主桁転倒防止工          |   |   |     |           |                             |
|                  |   |   | 一式  |           |                             |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額      | 備 考                                             |
|------------------|---|---|-----|----------|-------------------------------------------------|
|                  |   |   |     |          | 主桁転倒防止工                                         |
|                  |   |   |     |          |                                                 |
| 主桁撤去工            |   |   |     |          | 1 桁                                             |
|                  |   |   | 一式  |          |                                                 |
|                  |   |   |     |          | トラッククレーン工法<br>5t/本～10t/本未満<br>日当り撤去質量20t以下<br>日 |
|                  |   |   |     |          |                                                 |
| 撤去桁破碎工           |   |   |     |          |                                                 |
|                  |   |   | 一式  |          |                                                 |
|                  |   |   |     |          | 構造物とりこわし                                        |
|                  |   |   |     |          |                                                 |
| 切断水処理工           |   |   |     |          | 8 m3                                            |
|                  |   |   | 一式  |          |                                                 |
|                  |   |   |     |          | 切断水処理工                                          |
|                  |   |   |     |          |                                                 |
| 橋面工              |   |   |     |          | 日                                               |
|                  |   |   | 式   | 124, 210 |                                                 |
| 高欄撤去工            |   |   |     |          |                                                 |
|                  |   |   | 一式  |          |                                                 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|--------|----------|
|                  |   |   |     |        | 高欄撤去     |
|                  |   |   |     |        | 16 m     |
| 親柱撤去工            |   |   |     |        |          |
|                  |   |   | 一式  |        |          |
|                  |   |   |     |        | 構造物とりこわし |
|                  |   |   |     |        | 0.1 m3   |
| 足場工              |   |   |     |        |          |
|                  |   |   | 一式  |        |          |
|                  |   |   |     |        | 主体足場     |
|                  |   |   |     |        | 32 m2    |
| 運搬処理工            |   |   |     |        |          |
|                  |   |   | 式   | 63,158 |          |
| 殻運搬<br>殻種別:      |   |   |     |        |          |
|                  |   |   | 一式  |        |          |
|                  |   |   |     |        | 殻運搬      |
|                  |   |   |     |        | 8 m3     |
| 現場発生品及び支給品運搬     |   |   |     |        |          |
|                  |   |   | 一式  |        |          |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分        |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額          | 備                      | 考 |
|-------------------------|--|---|---|---|----|---|------------|------------------------|---|
|                         |  |   |   |   |    |   |            | 現場発生品及び支給品運搬           |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
| 殻処分                     |  |   |   |   |    |   |            | 0.1 t                  |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   | 一式 |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            | 廃材処理費<br>コンクリート殻廃材(鉄筋) |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            | 20 t                   |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            | 矢板・鋼管スクラップ 控除<br>ヘビーH1 |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
| 橋梁下部                    |  |   |   |   |    |   |            | 0.1 t                  |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   | 式  |   | 44,534,920 |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
| 道路土工                    |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   | 式  |   | 66,660     |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
| 路体盛土工                   |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   | 式  |   | 18,840     |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員:4.0m以上 |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   | 一式 |   |            | 路体(築堤)盛土               |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            | 80 m3                  |   |
|                         |  |   |   |   |    |   |            |                        |   |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分           | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考    |
|----------------------------|---|---|-----|------------|--------|
| 残土処理工                      |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 式   | 47,820     |        |
| 土砂等運搬<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 一式  |            |        |
|                            |   |   |     |            | 土砂等運搬  |
|                            |   |   |     |            | 10 m3  |
| 残土等処分                      |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 一式  |            |        |
|                            |   |   |     |            | 残土等処分  |
|                            |   |   |     |            | 10 m3  |
| 橋台工 (A2)                   |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 式   | 10,129,807 |        |
| 作業土工                       |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 式   | 412,704    |        |
| 床掘り<br>土質:土砂               |   |   |     |            |        |
|                            |   |   | 一式  |            |        |
|                            |   |   |     |            | 床掘り    |
|                            |   |   |     |            | 280 m3 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                 | 数 | 量 | 単 | 位  | 金           | 額 | 備           | 考  |
|----------------------------------|---|---|---|----|-------------|---|-------------|----|
| 埋戻し<br>土質:                       |   |   |   |    |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   | 一式 |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 埋戻し         |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 160         | m3 |
| 基面整正                             |   |   |   |    |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   | 一式 |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 基面整正        |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 60          | m2 |
| 場所打杭工                            |   |   |   |    |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   | 式  | 4, 229, 827 |   |             |    |
| 場所打杭<br>杭径:800mm, 杭長(設計長):11. 5m |   |   |   |    |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   | 一式 |             |   |             |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 全回転式ホルケーシク工 |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 3           | 本  |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 鉄筋工[市場単価]   |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 0. 02       | t  |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 鉄筋工[市場単価]   |    |
|                                  |   |   |   |    |             |   | 1. 54       | t  |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                                   | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----------|---------------|
|                                                                    |   |   |     |           | 鉄筋工[市場単価]     |
|                                                                    |   |   |     |           |               |
|                                                                    |   |   |     |           | 杭頭処理          |
|                                                                    |   |   |     |           |               |
| 橋台躯体工                                                              |   |   |     |           | 3 本           |
|                                                                    |   |   |     |           |               |
| 均しコンクリート<br>コンクリート規格:18-12-25(20)(高炉) W/C≤60%,<br>敷厚:10cm          |   |   | 式   | 5,487,276 | コンクリート        |
|                                                                    |   |   | 一式  |           |               |
|                                                                    |   |   |     |           | 型枠            |
|                                                                    |   |   |     |           |               |
| コンクリート<br>コンクリート規格:24-12-40(高炉) W/C≤55%,養生<br>費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し |   |   |     |           | 橋台・橋脚コンクリート打設 |
|                                                                    |   |   |     |           |               |
|                                                                    |   |   |     |           | コンクリート        |
|                                                                    |   |   |     |           |               |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分            | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備              | 考 |
|-----------------------------|---|---|---|----|---|-----------|----------------|---|
| 鉄筋<br>鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 |   |   |   |    |   |           |                |   |
|                             |   |   |   | 一式 |   |           |                |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 鉄筋工[市場単価]      |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 3.46 t         |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 鉄筋工<br>ネジ節異形棒鋼 |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 1.02 t         |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 付属部品           |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 1 式            |   |
| 型枠<br>型枠の種類:一般型枠            |   |   |   |    |   |           |                |   |
|                             |   |   |   | 一式 |   |           |                |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 型枠             |   |
|                             |   |   |   |    |   |           | 85 m2          |   |
| 特許使用料                       |   |   |   |    |   |           |                |   |
|                             |   |   |   | 一式 |   |           |                |   |
| 法覆護岸工                       |   |   |   |    |   |           |                |   |
|                             |   |   |   | 式  |   | 7,503,968 |                |   |
| コンクリートブロック積                 |   |   |   |    |   |           |                |   |
|                             |   |   |   | 式  |   | 6,850,704 |                |   |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                              | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|--------------|
| 現場打基礎コンクリート<br>コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%, 底<br>幅:, 高さ: |   |   |     |     |              |
|                                                               |   |   | 一式  |     |              |
|                                                               |   |   |     |     | 現場打基礎コンクリート  |
|                                                               |   |   |     |     | 4 m3         |
|                                                               |   |   |     |     | 現場打基礎コンクリート  |
|                                                               |   |   |     |     | 2 m3         |
| Co(間知)ブロック積<br>ブロック規格:                                        |   |   |     |     |              |
|                                                               |   |   | 一式  |     |              |
|                                                               |   |   |     |     | コンクリートブロック積工 |
|                                                               |   |   |     |     | 164 m2       |
|                                                               |   |   |     |     | コンクリートブロック積工 |
|                                                               |   |   |     |     | 20 m2        |
| 胴込・裏込材(砕)<br>砕石規格:砕石 C-40                                     |   |   |     |     |              |
|                                                               |   |   | 一式  |     |              |
|                                                               |   |   |     |     | 胴込・裏込材(砕石)   |
|                                                               |   |   |     |     | 49 m3        |
|                                                               |   |   |     |     | 胴込・裏込材(砕石)   |
|                                                               |   |   |     |     | 20 m3        |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考          |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|---------|--------------|
| 目地板<br>目地板の種類:ゴム発泡体t=20                         |   |   |     |         |              |
|                                                 |   |   | 一式  |         |              |
|                                                 |   |   |     |         | 目地板          |
|                                                 |   |   |     |         | 13 m2        |
|                                                 |   |   |     |         | 目地板          |
|                                                 |   |   |     |         | 3 m2         |
| 現場打天端コンクリート<br>コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |   |   |     |         |              |
|                                                 |   |   | 一式  |         |              |
|                                                 |   |   |     |         | 現場打天端コンクリート  |
|                                                 |   |   |     |         | 5 m3         |
|                                                 |   |   |     |         | 現場打天端コンクリート  |
|                                                 |   |   |     |         | 1 m3         |
| 護岸付属物工                                          |   |   |     |         |              |
|                                                 |   |   | 式   | 653,264 |              |
| 小口止<br>コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%         |   |   |     |         |              |
|                                                 |   |   | 一式  |         |              |
|                                                 |   |   |     |         | 現場打小口止コンクリート |
|                                                 |   |   |     |         | 4 m3         |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                                 |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額       | 備         | 考  |
|------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|----|---|---------|-----------|----|
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 型枠        |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 30        | m2 |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 基礎碎石      |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 1         | m2 |
| 平張コンクリート<br>コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 底<br>幅:, 天端幅:, 高さ: |  |   |   |   |    |   |         |           |    |
|                                                                  |  |   |   |   | 一式 |   |         |           |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 基礎碎石      |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 11        | m2 |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | コンクリート    |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 2         | m3 |
| 護床工                                                              |  |   |   |   |    |   |         |           |    |
|                                                                  |  |   |   |   | 式  |   | 663,570 |           |    |
| 護床工                                                              |  |   |   |   |    |   |         |           |    |
|                                                                  |  |   |   |   | 式  |   | 663,570 |           |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 埋戻し       |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 90        | m3 |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 土材料<br>玉石 |    |
|                                                                  |  |   |   |   |    |   |         | 90        | m3 |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                              |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額          | 備         | 考  |
|-----------------------------------------------|--|---|---|---|----|---|------------|-----------|----|
| 仮設工                                           |  |   |   |   |    |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   | 式  |   | 26,170,915 |           |    |
| 工事用道路工                                        |  |   |   |   |    |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   | 式  |   | 976,608    |           |    |
| 敷鉄板<br>鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:<br>設置・撤去 |  |   |   |   |    |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   | 一式 |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 敷鉄板設置・撤去  |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 808       | m2 |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 敷鉄板賃料     |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 87        | 枚  |
| 仮橋・仮栈橋工                                       |  |   |   |   |    |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   | 式  |   | 412,789    |           |    |
| 橋脚                                            |  |   |   |   |    |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   | 一式 |   |            |           |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 杭橋脚設置・撤去工 |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 4         | t  |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 杭橋脚引抜き工   |    |
|                                               |  |   |   |   |    |   |            | 6         | 本  |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称・管理費区分             | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考                        |
|------------------------------|---|---|-----|------------|----------------------------|
| 仮橋上部<br>作業区分:撤去              |   |   |     |            |                            |
|                              |   |   | 一式  |            |                            |
|                              |   |   |     |            | 上部工架設・撤去工<br>120t吊トラッククレーン |
|                              |   |   |     | 9.5        | t                          |
| 覆工板設撤[仮橋]                    |   |   |     |            |                            |
|                              |   |   | 一式  |            |                            |
|                              |   |   |     |            | 覆工板設置・撤去工<br>120t吊トラッククレーン |
|                              |   |   |     | 64         | m2                         |
| 仮設高欄<br>形式区分:単管パイプ型, 作業区分:撤去 |   |   |     |            |                            |
|                              |   |   | 一式  |            |                            |
|                              |   |   |     |            | 高欄設置・撤去工                   |
|                              |   |   |     | 32         | m                          |
| 現場発生品運搬                      |   |   |     |            |                            |
|                              |   |   | 一式  |            |                            |
|                              |   |   |     |            | 現場発生品及び支給品運搬               |
|                              |   |   |     | 28.68      | t                          |
| 土留・仮締切工                      |   |   |     |            |                            |
|                              |   |   | 式   | 10,185,138 |                            |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考             |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----------------|
| 鋼矢板<br>鋼矢板型式:, 平均鋼矢板長さ:, 鋼矢板打込長<br>:, 平均鋼矢板引抜長: |   |   |     |     |                 |
|                                                 |   |   | 一式  |     |                 |
|                                                 |   |   |     |     | 鋼矢板圧入 (Nmax≤50) |
|                                                 |   |   |     |     | 113 枚           |
|                                                 |   |   |     |     | 鋼矢板引抜き          |
|                                                 |   |   |     |     | 113 枚           |
| 土のう<br>大型土のう規格:                                 |   |   |     |     |                 |
|                                                 |   |   | 一式  |     |                 |
|                                                 |   |   |     |     | 大型土のう工          |
|                                                 |   |   |     |     | 182 袋           |
|                                                 |   |   |     |     | 大型土のう工          |
|                                                 |   |   |     |     | 182 袋           |
|                                                 |   |   |     |     | 遮水シート張          |
|                                                 |   |   |     |     | 730 m2          |
|                                                 |   |   |     |     | 現場発生品及び支給品運搬    |
|                                                 |   |   |     |     | 0.35 t          |
|                                                 |   |   |     |     | 処分費 (t)         |
|                                                 |   |   |     |     | 0.35 t          |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                        | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額       | 備        | 考  |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---------|----------|----|
| 締切盛土<br>施工幅員:                                           |   |   |   |    |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   | 一式 |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 土材料      |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 120      | m3 |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 土砂等運搬    |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 120      | m3 |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 路体(築堤)盛土 |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 110      | m3 |
| 側溝蓋                                                     |   |   |   |    |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   | 一式 |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 蓋版       |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 166      | 枚  |
| 作業ヤード整備工                                                |   |   |   |    |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   | 式  |   | 872,040 |          |    |
| 掘削<br>土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障<br>害:無し,施工数量:5,000m3未満 |   |   |   |    |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   | 一式 |   |         |          |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 掘削       |    |
|                                                         |   |   |   |    |   |         | 2,600    | m3 |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考         |
|------------------|---|---|-----|------------|-------------|
| 残土処理工            |   |   |     |            |             |
|                  |   |   | 式   | 13,724,340 |             |
| 土砂等運搬            |   |   |     |            |             |
|                  |   |   | 一式  |            |             |
|                  |   |   |     |            | 土砂等運搬       |
|                  |   |   |     |            | 2,870 m3    |
| 残土等処分            |   |   |     |            |             |
|                  |   |   | 一式  |            |             |
|                  |   |   |     |            | 残土等処分       |
|                  |   |   |     |            | 2,870 m3    |
| 直接工事費            |   |   |     |            |             |
|                  |   |   |     | 47,208,553 |             |
| 運搬費              |   |   |     |            |             |
|                  |   |   | 式   | 6,447,775  |             |
| 重機分解組立輸送         |   |   |     |            |             |
|                  |   |   | 式   | 4,545,000  |             |
|                  |   |   |     |            | 重建設機械分解組立輸送 |
|                  |   |   |     |            | 1 回         |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金          | 額 | 備            | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|------------|---|--------------|---|
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 重建設機械分解組立輸送  |   |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 1            | 回 |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 重建設機械分解組立輸送  |   |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 1            | 回 |
| 仮設材運搬費           |  |   |   |   |   |            |   |              |   |
|                  |  |   |   |   | 式 | 1,902,775  |   |              |   |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 仮設材等の運搬      |   |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 387.5        | t |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 仮設材等の積込み取卸し費 |   |
|                  |  |   |   |   |   |            |   | 193.8        | t |
| 共通仮設費（率分）        |  |   |   |   |   |            |   |              |   |
|                  |  |   |   |   |   | 5,766,000  |   |              |   |
| 共通仮設費計           |  |   |   |   |   |            |   |              |   |
|                  |  |   |   |   |   | 12,213,775 |   |              |   |
| 純工事費             |  |   |   |   |   |            |   |              |   |
|                  |  |   |   |   |   | 59,422,328 |   |              |   |
| 現場管理費（率分）        |  |   |   |   |   |            |   |              |   |
|                  |  |   |   |   |   | 18,010,000 |   |              |   |

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 現場管理費計           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 18,010,000 |   |   |
| 工事原価             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 77,432,328 |   |   |
| 工事原価計            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 77,432,328 |   |   |
| 一般管理費等           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 11,951,672 |   |   |
| 契約保証費            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 26,000     |   |   |
| 一般管理費等計          |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 11,977,672 |   |   |
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 89,410,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |

07-実施-一般-0000-当初