

令和 07 年度 市道今川7号線今川橋橋梁修繕（その3）工事（実施）			調 査		
			設 計		
工 事 番 号			施 工 地		
村道維第6号（補）			村上市 今川 地内		
		実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額		66,627,000 円		円	
契 約 額		円		円	
（ 内消費税額 ）		（ 円 ）		（ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 31 日		日間（ 付与日数 日間 ） 完成期限 年 月 日	
実 施 （ 元 ） 設計概要	断面修復工 コンクリート上部工補修（N-SSI工法）N=1式 コンクリート下部工補修（Extended-SSI工法）N=1式 表面保護工 表面保護工（上部工）A=406m2 表面保護工（下部工）A=40.6m2		変 更 設計概要		

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	60,570,000							
本 工 事 費	60,570,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	6,057,000							
本 工 事 費	6,057,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	66,627,000							
本 工 事 費	66,627,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
			式	25, 552, 559	
橋梁補修工					
			式	23, 336, 833	
断面修復工					
			式	16, 502, 030	
コンクリート上部工補修（N-SSI工法） 吊足場上での上向きの施工を想定					
			一式		
					カッター工
					70. 8 m
					人力はつり工
					0. 4 m3
					鉄筋ケレン工・打設面清掃工
					5. 6 m2
					防錆ペースト塗布工（吹付）
					5. 6 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					遮塩モルタル塗布工（吹付）
					0.4 m3
コンクリート下部工補修（Extended-SSI工法） A2橋台のみ 枠組足場上での横向きの施工を想定					
			一式		
					人力はつり工
					3.7 m3
					鉄筋ケレン工・打設面清掃工
					33.2 m2
					防錆ペースト塗布工（吹付）
					33.2 m2
					遮塩モルタル塗布工（吹付）
					3.7 m3
表面保護工					
			式	6,834,803	
表面保護工（上部工） 吊足場上での施工を想定					
			一式		
					既設表面保護材撤去工
					406 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表面保護工
					406 m2
表面保護工（下部工） 枠組足場上での施工を想定					
			一式		
					既設表面保護材撤去工
					6.1 m2
					表面保護工
					40.6 m2
構造物撤去工					
			式	85,091	
運搬処理工					
			式	85,091	
殻運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					9.50 t
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
仮設工								9.50	t
					式		2,130,635		
足場工									
					式		850,335		
足場工									
					一式				
								足場工(床版補強工用)	
								103	m2
								朝顔(床版補強工用)	
								103	m2
								防護工(床版補強工用)	
								103	m2
土留・仮締切工									
					式		1,080,740		
土のう									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場発生品及び支給品運搬	
								108.00	t
								大型土のう工	
								120	袋
								大型土のう工	
								120	袋
								大型土のう工	
								120	袋
								大型土のう工	
								120	袋
								土砂等運搬	
								50	m3
								残土等処分	
								50	m3
								現場発生品及び支給品運搬 廃プラスチック	
								0.28	t
交通管理工									
					式		199,560		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B 12 人日	
直接工事費									
							25,552,559		
現場環境改善費									
					式		330,000		
共通仮設費（率分）									
							5,956,000		
共通仮設費計									
							6,286,000		
純工事費									
							31,838,559		
現場管理費（率分）									
							19,243,000		
現場管理費計									
							19,243,000		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							51,081,559		
工事原価計									
							51,081,559		
一般管理費等									
							9,468,441		
契約保証費									
							20,000		
一般管理費等計									
							9,488,441		
工事価格									
							60,570,000		

07-実施-一般-1111-当初