

令和 07 年度					調 査		
市道府屋勝木線舗装(その2)工事(実施)					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
村道第4号 (交)					村上市 府屋地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		5,203,000 円			円		
契 約 額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 01 月 13 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=27.9m 上層路盤 A=364m2 表層 A=364m2 溶融式区画線 N=1式 2号乗入れ道工 N=1式 交通誘導警備員B N=6人日				変 更 設計概要		

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	4,730,000							
本 工 事 費	4,730,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	473,000							
本 工 事 費	473,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,203,000							
本 工 事 費	5,203,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
舗装									
舗装工									
					式		2,040,118		
舗装工									
					式		1,143,906		
アスファルト舗装工									
					式		1,143,906		
上層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:									
					一式				
								上層路盤(車道・路肩部)	
								364 m2	
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								364 m2	
区画線工									
					式		189,991		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	189,991	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:					
			一式		
					区画線設置
					270 m
					区画線設置
					16 m
					区画線設置
					8 m
					区画線設置
					73 m
					区画線設置
					19 m
2号乗入れ道工					
			式	604,461	
構造物取壊し工					
			式	13,069	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎
運搬処理工					62 m2
			式	16,391	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
殻処分 殻種別:					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
掘削工					7 t
			式	8,107	
掘削 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					掘削
残土処理工					24 m3
			式	83,232	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					24 m3
			一式		
					残土等処分
アスファルト舗装工					24 m3
			式	483,662	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					62 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超								
				一式				
							基層(車道・路肩部)	
							62	m2
中間層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超								
				一式				
							中間層(車道・路肩部)	
							62	m2
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超								
				一式				
							表層(車道・路肩部)	
							62	m2
仮設工								
				式		101,760		
交通管理工								
				式		101,760		
交通誘導警備員								
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 6 人日	
直接工事費									
							2,040,118		
共通仮設費（率分）									
							497,000		
共通仮設費計									
							497,000		
純工事費									
							2,537,118		
現場管理費（率分）									
							1,293,000		
現場管理費計									
							1,293,000		
工事原価									
							3,830,118		
工事原価計									
							3,830,118		

07-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							898,882		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							899,882		
工事価格									
							4,730,000		