

令和 07 年度				調 査		
市道下相川日下4号線道路改良工事(実施)				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
村道第5号(交)				村上市 下相川地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		17,215,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 155 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=106m 掘削 V=720m3、法面整形 A=120m2 舗装版切断 L=13m、舗装版破碎 A=633m2 殻運搬 V=32m3、殻処分 W=74t 下層路盤(車・路) A=456m2 下層路盤(歩) A=357m2 交通誘導警備員B N=28人日		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	15,650,000							
本 工 事 費	15,650,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,565,000							
本 工 事 費	1,565,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	17,215,000							
本 工 事 費	17,215,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	6,091,557	
道路土工					
			式	4,051,654	
掘削工					
			式	243,720	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削
					720 m3
路体盛土工					
			式	12,726	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	300,260	
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					120 m2
					土材料
					40 m3
					土砂等運搬
					40 m3
残土処理工					
			式	3,494,948	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					730 m3
残土等処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土等処分	
地盤改良工								730	m3
置換工					式	1,701,484			
置換					式	1,701,484			
置換					一式				
								路床盛土	
								220	m3
								路床盛土	
								190	m3
								積込(ルース)	
								460	m3
								土砂等運搬	
構造物撤去工								460	m3
					式	338,419			

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	143,083	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断
					13 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎
					633 m2
運搬処理工					
			式	195,336	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					32 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
舗装								74	t
					式		3,334,952		
舗装工									
					式		1,969,512		
アスファルト舗装工									
					式		1,969,512		
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								456	m2
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								357	m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								上層路盤(車道・路肩部)	
縁石工								456 m2	
作業土工									
					式		890,560		
床掘り 土質:土砂									
					式		22,000		
					一式				
縁石工								床掘り	
								10 m3	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ									
					式		868,560		
					一式				
仮設工								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								88 m	
					式		474,880		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	474,880	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					28 人日
直接工事費					
				9,426,509	
共通仮設費（率分）					
				1,014,000	
共通仮設費計					
				1,014,000	
純工事費					
				10,440,509	
現場管理費（率分）					
				2,909,000	
現場管理費計					
				2,909,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							13,349,509		
工事原価計									
							13,349,509		
一般管理費等									
							2,296,491		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,300,491		
工事価格									
							15,650,000		

07-実施-一般-0000-当初