

令和 07 年度				調査			
瀬波船溜まり浚渫工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 瀬波 地内			
		実施・元			変更		
設計額		76,791,000 円			円		
契約額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 19 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	浚渫工 V=4,000m3 汚濁防止工 L=40m2 仮設工 一式			変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
浚渫工						
				式	28,440,637	
浚渫工						
				式	26,389,676	
浚渫工						
				式	25,359,284	
ポンプ 浚渫						
				一式		
						浚渫工 真空吸引圧送船
					4,000	m3
						圧送管設備工
					1	式
						圧送管設置・撤去
					367	m
グラブ 浚渫工						
				式	1,030,392	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
ガラス	浚渫								
					一式				
								汚濁水拡散防止フェンス賃料	
								60日 高さ1m 1000～2000	
								40	m
								汚濁防止膜保守管理	
								1	式
								汚濁防止膜清掃	
								40	m2
仮設工									
					式		2,050,961		
仮設工									
					式		2,050,961		
仮設工									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去	
								455	m2
								敷鉄板賃料	
								101	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(車道・路肩部) グリズリーアンダー材	
直接工事費								1,616	m2
						28,440,637			
運搬費									
					式	17,552,355			
								仮設材等の積込み取卸し費	
								81	t
								仮設材等の運搬	
								162	t
建設機械等運搬									
		1			式	16,756,935			
								真空吸引圧送船組立・解体 SAP^150	
								1	式
								真空吸引圧送船輸送費 SAP-150	
								1	式
								圧送管類輸送費 圧送管類・交通船	
								1	式

07-実施-港湾-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費									
					式		484,300		
共通仮設費（率分）									
							2,263,000		
共通仮設費計									
							20,299,655		
純工事費									
							48,740,292		
現場管理費									
							10,289,000		
工事原価									
							59,029,292		
工事原価計									
							59,029,292		
一般管理費等									
							10,757,708		
契約保証費									
							23,000		

07-実施-港湾-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							10,780,708		
工事価格									
							69,810,000		