

令和7年度					調査	
村上駅周辺まちづくりに伴う配水管建設工事					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改村第6号	工事日数	135	日間	竣工	
実施設計額		22,440,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市田端町地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長L=220.6m 配水管布設工HPPEφ100L=209.5m 配水管布設工HPPEφ75L=7.6m 配水管布設工HPPEφ50L=3.5m 仕切弁N=9基 給水管布設工N=3戸			変 更 工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
村上駅周辺まちづくりに伴う配水管建設工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	20,400,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	2,040,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	22,440,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-09-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管					
資材費	1	式		4,504,547	
労務費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		1,424,029	
土工（仮復旧）（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		1,789,306	
土工（本復旧）（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		274,725	
給水管					
資材費	1	式		214,762	
労務費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		117,492	
土工（仮復旧）（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		552,770	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工（本復旧）（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		384,446	
仮設工(週休2日通期)	1	式		1,529,592	
【 直接工事費計 】				10,791,669	
共通仮設費率額	1	式		1,469,000	
共通仮設費積上額	1	式		83,510	
運搬費	1	式		2,946	
技術管理費(週休2日(通期))（冬期補正2%）	1	式		80,564	
【 共通仮設費計 】				1,552,510	
【 純工事費 】				12,344,179	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式		4,548,000	
【 現場管理費計 】				4,548,000	
【 工事原価 】				16,892,179	
一般管理費率額	1	式		3,507,821	
【 一般管理費計 】				3,507,821	
【 工事価格 】				20,400,000	
【 消費税等相当額 】				2,040,000	
【 工事費計 】				22,440,000	