

令和 07 年度				調査		
市道府屋勝木線道路照明灯設置工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
村道第7号(交)				村上市 府屋地内		
		実施・元		変更		
設計額		6,402,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	道路照明灯 N=3基 道路照明灯プレキャスト基礎 N=3基 道路照明灯建柱 N=3基 照明器具取付 N=3台		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	5,820,000							
本 工 事 費	5,820,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	582,000							
本 工 事 費	582,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	6,402,000							
本 工 事 費	6,402,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	2,021,469	
道路付属施設工					
			式	1,884,429	
照明工					
			式	1,884,429	
照明柱基礎 基礎型式：					
			一式		
					床掘り
					1 基
					照明灯フ レキャスト基礎 φ 500 L=2100 M24アンカーボ ルト×4
					1 基
					照明灯フ レキャスト基礎(材料費) φ 500 L=2100 M24アンカーボ ルト×4
					1 基
					床掘り
					2 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					照明灯フ レキャスト基礎 φ 500 L=1900 M24アンカーボルト×4
					2 基
					照明灯フ レキャスト基礎 (材料費) φ 500 L=1900 M24アンカーボルト×4
					2 基
照明柱 柱規格:高さ:GL8~12m重量:350kg以下					
			一式		
					道路照明灯建柱 IS8B-C (ベース露出型 めっき) 照明柱基礎 φ 500 L=2100
					1 基
					道路照明灯建柱 IS8B-C (ベース露出型 めっき) 照明柱基礎 φ 500 L=1900
					2 基
					照明器具取付
					3 台
					自動点滅器取付 (ポール取付)
					3 個
配管配線工					
			一式		
					引込線 (DV) 架空配線
					2 径間

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								配線資材	
								1	式
接地設置工									
					一式				
								接地設置	
								3	極
仮設工									
					式		137,040		
交通管理工									
					式		137,040		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								8	人日
直接工事費									
							2,021,469		
技術管理費									
					式		31,960		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						688,000		
共通仮設費計								
						719,960		
純工事費								
						2,741,429		
現場管理費（率分）								
						1,970,000		
現場管理費計								
						1,970,000		
工事原価								
						4,711,429		
工事原価計								
						4,711,429		
一般管理費等								
						1,107,571		
契約保証費								
						1,000		

07-実施-一般-1111-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,108,571		
工事価格									
							5,820,000		